BAHAGIAN F
SPESIFIKASI

KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MEMBUKA SEMULA LAMPU HIASAN JENIS MOTIF HARI RAYA DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

Catatan

1)	Pemborong adalah dinasihatkan supaya melawat dan meninjau tapak bina sebelum memasuki tawaran sebutharga. Sebarang butiran yang tidak diperhargakan adalah dianggap telah dimasukkan ke dalam butiran lain dan haruslah dilaksanakan.
2)	Harga adalah termasuk kerja-kerja pengawalan lalulintas semasa kerja dijalankan.
3)	Sebarang item yang tidak dinyatakan dalam ringkasan sebutharga ini tetapi dikehendaki dalam spesifikasi dan skop kerja, hendaklah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam ringkasan sebutharga.
4)	Pemborong harus menghargakan sesuatu sebutharga sepenuhnya mengikut lukisan terperinci atau lampiran yang disediakan dengan merujuk kepada spesifikasi/huraian kerja dalam ringkasan sebutharga.

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	**KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)**	F/2	
2	**KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU HIASAN BERMOTIF DI TIANG LAMPU JALAN.**	F/3	
3	**KERJA-KERJA MEMBUKA SEMULA LAMPU HIASAN BERMOTIF DI TIANG LAMPU JALAN.**	F/4	
4	**CREDIT VALUE FOR DEMOLITION WORKS**	F/5	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES) Jumlah wang bagi kerja-kerja permulaan (preliminaries) termasuk pematuhan kepada syarat-syarat sebutharga dan perkara berikut:				
A.1	PENYEDIAAN POLISI INSURANS CONTRACTOR'S ALL RISK DAN INSURANS TANGGUNGAN AWAM (PUBLIC LIABILITY)	H/PUKAL	1	500.00	500.00
A.2	PENYEDIAAN POLISI INSURANS PAMPASAN PEKERJA. (WORKMEN'S COMPENSATION)	H/PUKAL	1	300.00	300.00
A.3	MENYEDIAKAN PAPAN TANDA AMARAN/KESELAMATAN DI ATAS JALAN RAYA DENGAN BILANGAN SECUKUPNYA SEKURANG-KURANGNYA 300 METER DARI LOKASI SEPERTI "AWAS, KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SEDANG DILAKSANAKAN, LENCONGAN DI HADAPAN, KON KESELAMATAN SERTA LAIN-LAIN KEPERLUAN KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN KERJA BAGI SETIAP LOKASI YANG DITETAPKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA SERTA MENYEDIAKAN KAKITANGAN TEKNIKAL DARIPADA SYARIKAT TRAFFIC MANAGEMENT YANG KOMPETEN, PERKAKAS KERJA DAN PENGANGKUTAN BAGI KERJA PENUTUPAN JALAN DAN PENGAWALAN LALULINTAS SEMASA KERJA PEMASANGAN DAN MEMBUKA SEMULA LAMPU TERSEBUT NOTA : KONTRAKTOR PERLU MENGEMUKAKAN TRAFFIC MANAGEMENT PLAN (TMP) SEBELUM MEMULAKAN KERJA DI TAPAK.	H/PUKAL	1	10,000.00	10,000.00
A.4	PENYEDIAAN GAMBAR BAGI PELAKSANAAN KERJA DALAM 2 SALINAN HARDCOPY(SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS PROJEK DISIAPKAN) TERMASUK 1 SOFTCOPY (PENDRIVE).	H/PUKAL	1	300.00	300.00
A.5	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK BINA.	H/PUKAL	1	300.00	300.00
A.6	MENYEDIAKAN PROGRAM KERJA CPM.	H/PUKAL	1	300.00	300.00
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU HIASAN BERMOTIF DI TIANG LAMPU JALAN. (PROVISIONAL QUANTITY)				
B.1	MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU HIASAN JENIS MOTIF BAGI SAMBUTAN PERAYAAN DI TIANG LAMPU JALAN TERMASUK AKSESORI LAMPU (CABLE, WEDGE SHOULDER, CABLE TIE STAINLESS STEEL, MCB 5AMP SERTA NEUTRAL LINK JIKA DIDAPATI KOMPONEN TERSEBUT TELAH REPUT/ROSAK) YANG BERKAITAN SAMBUNGANYA SEHINGGA LAMPU TERSEBUT MENYALA SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA. NOTA : TEMPOH PEMASANGAN BERMULA BULAN RAMADHAN SEHINGGA AWAL MUHARRAM ATAU PERSETUJUAN DARIPADA PEGAWAI PENGUASA. PIHAK KONTRAKTOR JUGA DIKEHENDAKI MEMASTIKAN LAMPU TERSEBUT MENYALA SEPANJANG TEMPOH KONTRAK. SPESIFIKASI :- VOLTAGE: INPUT 230V WITH 24V WATERPROOF POWER SUPPLY WATERPROOF CLASS: IP67 LIGHT SOURCE: LED LIGHT STRIP CRAFT: LUMINESCENT FLEXIBLE LIGHT STRIP+SLEEVE LIGHT STRING+IRON FRAME+WHITE BAKING PAINT	NO.	207		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	KERJA-KERJA MEMBUKA SEMULA LAMPU HIASAN BERMOTIF DI TIANG LAMPU JALAN.				
C.1	MEMBUKA SEMULA LAMPU HIASAN MOTIF RAYA DI SEMUA TEMPAT PEMASANGAN TERMASUK KERJA PEMBERSIHAN DI TAPAK BINA.	NO.	207		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	CREDIT VALUE FOR DEMOLITION WORKS				
D.1	ALLOW FOR SALVAGE OF THE MATERIALS ARISING OUT FROM DEMOLITION WORKS TO EXISITING LANTERNS AND AS SPECIFIED BUT NOT LIMITED TO THE FOLLOWING AND TO BE DEDUCTED FO CREDIT TO THE CLIENT. LAMPU HIASAN MOTIF PERAYAAN :- OTHER ITEM DEEMED NECESSARY BUT NOT INCLUDED IN THIS BQ, PLEASE SPECIFIED; A) B) C)	H/PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					