

**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN, PEMBERSIHAN DAN PENJAGAAN LANDSKAP SERTA PEMBERSIHAN TANDAS AWAM DI
HUTAN BANDAR MBIP, TAMAN MUTIARA RINI BAGI TEMPOH 24 BULAN**

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	BILL NO.1 - KERJA-KERJA AWALAN	2/10	
2	BILL NO.2 : PEKERJA DI TAPAK	5/10	
3	BILL NO.3 : KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP LEMBUT	7/10	
4	BILL NO.4 : KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP KEJUR	10/10	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
------	------------	------	----------	------------	------------

A	<p>BILL NO.1 - KERJA-KERJA AWALAN</p> <p>NOTA:</p> <p>HURAIAN KERJA YANG DINYATAKAN DALAM 'BILL OF QUANTITIES' ADALAH TIDAK MENYELURUH DAN RUJUKAN HENDAKLAH DIBUAT KEPADA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SPESIFIKASI BAHAN DAN 'WORKMANSHIP' 2) SYARAT-SYARAT AM DAN LUKISAN 3) SYARAT KHUSUS TENDER (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 4) SISTEM PERMAKAHAN/DIMERIT (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 5) BIDANG/SKOP PENYELENGGARAAN (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 6) 'PREAMBLES'/ KAEDAH PENGUKURAN <p>KADAR DAN HARGA YANG DIMASUKKANINI HENDAKLAH DIANGGAP TELAH MEMBENARKAN PEMATUHAN DENGAN KETETAPAN DI ATAS DAN LAIN-LAIN DOKUMEN YANG MENJADI SEBAHAGIAN DARIPADA KONTRAK.</p> <p>PEGAWAI PENGUSA BERHAK UNTUK MEMINTA DARIPADA KONTRAKTOR PECAHAN TERPERINCI HARGA UNTUK PRELIMINARIES ATAU KADAR DALAM BILLS OF QUANTITIES UNTUK PEMERIKSAAN DAN KELULUSAN. PECAHAN TERPERINCI HARGA YANG TELAH DILULUSKAN KEMUDIANNYA AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI ASAS UNTUK PENTADBIRAN KONTRAK.</p> <p>PRELIMINARIES YANG DINYATAKAN DI SINI HENDAKLAH TERPAKAI BAGI KESELURUHAN KERJA YANG TERKANDUNG DALAM DOKUMEN TENDER INI DAN KONTRAKTOR MESTI MEMATUHI DAN MENANGGUNG KOS BAGI PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN PRELIMINARIES.</p> <p>AMAUN YANG DIMASUKKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PRELIMINARIES TERSEBUT HENDAKLAH DIANGGAP TERPAKAI BAGI KESELURUHAN KERJA-KERJA YANG DIJALANKAN DI BAWAH KONTRAK INI.</p> <p>PEGAWAI PENGUSA BERHAK UNTUK MEMINTA DARIPADA KONTRAKTOR PECAHAN TERPERINCI HARGA UNTUK PRELIMINARIES ATAU KADAR DALAM BILLS OF QUANTITIES UNTUK PEMERIKSAAN DAN KELULUSAN. PECAHAN TERPERINCI HARGA YANG TELAH DILULUSKAN KEMUDIANNYA AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI ASAS UNTUK PENTADBIRAN KONTRAK.</p> <p>LOKASI TAPAK</p> <p>HUTAN BANDAR MBIP TAMAN MUTIARA RINI</p> <p>MELAWAT TAPAK</p> <p>KONTRAKTOR DIANGGAP TELAH MEMERIKSA DAN MELAWAT TAPAK DAN TELAH MEMASTIKAN SIFAT, WATAK DAN TAKAT KERJA, KEADAAN TEMPATAN, KEBOLEHCAPIAN TAPAK DAN APA-APA PERKARA LAIN YANG MELIBATKAN KONTRAK INI.</p> <p>BAYARAN TAMBAHAN, LANJUTAN MASA DAN HAK UNTUK KEROSAKAN DISEBABKAN KEKURANGAN PENGETAHUAN KONTRAKTOR TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.</p> <p>KONTRAKTOR DIKEHENDAKI MEMATUHI PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHANTARAN DAN</p>			
---	---	--	--	--

A.1	INSURANS INSURANS KERJA - NILAI PENUH KONTRAK	L/S	-		
A.1.1	"PUBLIC LIABILITY INSURANCE"	L/S	-		
A.1.2	SOCZO / 'WORKMEN COMPENSATION INSURANCE'	L/S	-		
A.2	KEPERLUAN MBIP DOKUMEN KONTRAK 'HARD COVER' LIMA (5) SET TERMASUK COP PESURUHJAYA SUMPAH DAN MEMATIKAN SETEM	L/S	-		
A.3	KEPERLUAN KERJA MENYEDIAKAN SEJUMLAH PERALATAN TANGAN, BEG PLASTIK SAMPAH, TONG SAMPAH BERODA DAN SEBAGAIMANA UNTUK KEPERLUAN PERLAKSANAAN KERJA DI TAPAK SETIAP HARI BAGI TEMPOH 24 BULAN	BULAN	24		
A.3.1	MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN PAKAIAN SERAGAM BERWARNA BIRU KUNING DENGAN LOGO BERLOGO "KONTRAKTOR JABATAN LANDSKAP MBIP" PADA BAHAGIAN BELAKANG BAJU SEBAGAIMANA PELAN LAMPIRAN 1. PAKAIAN SERAGAM WAJIB DIPAKAI KETIKA KERJA PENYELENGGARAAN SEDANG DIJALANKAN BAGI TEMPOH 24 BULAN.	NR	30		
A.3.2	MENYEDIAKAN KENDERAAN/LORI PENGANGKUTAN UNTUK MEMBUANG SAMPAH KE TAPAK PELUPUSAN SAMPAH SWM SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA. SILA KEMUKAKAN RESIT ASAL PEMBAYARAN TAPAK PELUPUSAN SWM BERSAMA TUNTUTAN BAYARAN BAGI TEMPOH 24 BULAN	BULAN	24		
A.3.3	MENGADAKAN DAN MELETAKKAN MINIMUM 1 NOS PAPAN TANDA AMARAN "KERJA-KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN" DAN MINIMUM 5 NOS KON KESELAMATAN SEMASA KERJA DIJALANKAN BAGI TEMPOH 23 BULAN SEPERTI PELAN LAMPIRAN	BULAN	24		
A.3.4	MENYEDIAKAN GAMBAR FOTO PERLAKSANAAN KERJA SEBAGAIMANA JADUAL KERJA BERSAIZ 3R DAN BERTARikh PADA GAMBAR ('SEBELUM', 'SEMASA' DAN 'SELEPAS' KERJA DISIAPKAN) SEBANYAK DUA (2) SALINAN (ASAL DAN SALINAN ASAL)SERTA SATU SALINAN CD GAMBAR 'PROGRESS' DI TAPAK LENGKAP DENGAN COP AKUAN SUMPAH DARI PESURUHJAYA SUMPAH YANG BERLESEN PADA SETIAP HELAI DOKUMEN.	BULAN	24		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	<p>BILL NO.2 : PEKERJA DI TAPAK</p> <p>SEMUA PROVISIONAL</p> <p>HURAIAN KERJA YANG DINYATAKAN DALAM 'BILL OF QUANTITIES' ADALAH TIDAK MENYELURUH DAN RUJUKAN HENDAKLAH DIBUAT KEPADA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SPESIFIKASI BAHAN DAN 'WORKMANSHIP' 2) SYARAT-SYARAT AM DAN LUKISAN 3) SYARAT KHUSUS TENDER (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 4) SISTEM PERMAKAHAN/DIMERIT (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 5) BIDANG/SKOP PENYELENGGARAAN (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 6) 'PREAMBLES'/ KAEDAH PENGUKURAN <p>KADAR DAN HARGA YANG DIMASUKKANINI HENDAKLAH DIANGGAP TELAH MEMBENARKAN PEMATUHAN DENGAN KETETAPAN DI ATAS DAN LAIN-LAIN DOKUMEN YANG MENJADI SEBAHAGIAN DARIPADA KONTRAK.</p> <p>PEGAWAI PENGUSAHA BERHAK UNTUK MEMINTA DARIPADA KONTRAKTOR PECAHAN TERPERINCI HARGA UNTUK PRELIMINARIES ATAU KADAR DALAM BILLS OF QUANTITIES UNTUK PEMERIKSAAN DAN KELULUSAN. PECAHAN TERPERINCI HARGA YANG TELAH DILULUSKAN KEMUDIANNYA AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI ASAS UNTUK PENTADBIRAN KONTRAK.</p> <p>MEMBEKAL SEJUMLAH TENAGA KERJA, BAHAN, MESIN DAN PERALATAN YANG BERSESUAIAN SETIAP HARI BAGI MENJALANKAN KERJA - KERJA PEMBERSIHAN DI SEPANJANG JALAN KAWASAN PROJEK. LOKASI KERJA : HUTAN BANDAR MBIP TAMAN MUTIARA RINI</p> <p>MENYEDIAKAN PEKERJA UNTUK MELAKSANAKAN PUSINGAN KERJA DI TAPAK</p> <p>WAKTU BERKERJA ADALAH DARI JAM 7.30 PAGI SEHINGGA 5.00 PETANG</p> <p>KERJA - KERJA KECEMASAN/ SEGERA PERLU DILAKUKAN DENGAN SERTA MERTA WALAUPUN SELEPAS WAKTU BEKERJA TANPA MENUNTUT SEBARANG BAYARAN LEBIH MASA DARIPADA PIHAK MBIP.</p> <p>MENYEDIAKAN BILANGAN PEKERJA YANG SECUKUPNYA UNTUK MELAKSANAKAN KERJA-KERJA DI TAPAK SEBAGAIMANA JADUAL PUSINGAN KERJA YANG TELAH DITETAPKAN. SEMUA SISA TANAMAN/RUMPAI/SAMPAH DARI KERJA -KERJA YANG DILAKSANAKAN DI TAPAK PERLU LAH DIMASUKKAN KE DALAM PLASTIK SAMPAH DAN DIKUMPUL SETEMPAT SEBELUM DIBUANG KE TAPAK PELUPUSAN SAMPAH DALAM TEMPOH 3 HARI</p>				
B.1	PENYELIA/PEMANDU LORI	NR	1		
B.1.1	PEKERJA AM (PEMBERSIHAN)	NR	10		
B.1.1.1	PEKERJA AM (TANDAS AWAM)	NR	4		
JUMLAH SEBULAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
JUMLAH KESELURUHAN UNTUK 24 BULAN (JUMLAH BIL B X 24)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	<p>BILL NO.3 : KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP LEMBUT</p> <p>SEMUA PROVISIONAL</p> <p>HURAIAN KERJA YANG DINYATAKAN DALAM 'BILL OF QUANTITIES' ADALAH TIDAK MENYELURUH DAN RUJUKAN HENDAKLAH DIBUAT KEPADA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SPESIFIKASI BAHAN DAN 'WORKMANSHIP' 2) SYARAT-SYARAT AM DAN LUKISAN 3) SYARAT KHUSUS TENDER (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 4) SISTEM PERMAKAHAN/DIMERIT (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 5) BIDANG/SKOP PENYELENGGARAAN (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 6) 'PREAMBLES'/ KAEDAH PENGUKURAN <p>KADAR DAN HARGA YANG DIMASUKKANINI HENDAKLAH DIANGGAP TELAH MEMBENARKAN PEMATUHAN DENGAN KETETAPAN DI ATAS DAN LAIN-LAIN DOKUMEN YANG MENJADI SEBAHAGIAN DARIPADA KONTRAK.</p> <p>PEGAWAI PENGUSAHA BERHAK UNTUK MEMINTA DARIPADA KONTRAKTOR PECAHAN TERPERINCI HARGA UNTUK PRELIMINARIES ATAU KADAR DALAM BILLS OF QUANTITIES UNTUK PEMERIKSAAN DAN KELULUSAN. PECAHAN TERPERINCI HARGA YANG TELAH DILULUSKAN KEMUDIANNYA AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI ASAS UNTUK PENTADBIRAN KONTRAK.</p>				
C.1	MERUMPAI DAN MENGGEMBUR TANAH MERUMPAI 300MM DARI PANGKAL POKOK SECARA MANUAL DAN MEMASTIKAN AKAR DICABUT ATAU DITARAH HABIS SERTA MENGGEMBUR KELILING PANGKAL POKOK 50MM KEDALAMAN, DILAKUKAN SATU (1) KALI SEBULAN DAN MEMASTIKAN SEMUA SAMPAH DILUPUSKAN DARI TAPAK.				
C.1.1	POKOK TEDUHAN/UTAMA DAN POKOK PALMA				
C.1.1.1	KESELURUHAN ZON A SEHINGGA I	NR	250		
C.1.2	POKOK RENEK MERUMPAI 150MM DARI PANGKAL POKOK SECARA MANUAL DAN MEMASTIKAN AKAR DICABUT ATAU DITARAH HABIS SERTA MENGGEMBUR KELILING PANGKAL POKOK 50MM KEDALAMAN, DILAKUKAN DUA (2) KALI SEBULAN DAN MEMASTIKAN SEMUA SAMPAH DILUPUSKAN DARI TAPAK.				
C.1.2.1	ZON A : JALAN MASUK/ PINTU UTAMA/ PADANG DATARAN SEKAPUR SIREH/ TAMAN PERMAINAN KANAK - KANAK/ TEMPAT LETAK KERETA	M2	4120		
C.1.2.2	ZON B : CENTRAL PARK/ DATARAN SEKAPUR SIREH/TANDAS/ REMOTE CONTROL	M2	1400		
C.1.2.3	ZON C : LALUAN MASUK UTAMA/PLAZA LIMAS/ KAWASAN ARBORETUM/ STOR/ TEMPAT LETAK KERETA STAF/ BULATAN DAN ISLAND PEJABAT	M2	1660		
C.1.2.4	ZON I : SEKELILING KAWASAN LUAR PAGAR/ JAMBATAN GANTUNG/ SUNGAI	M2	968		

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C.2	MEMANGKAS DAN MENCANTAS POKOK MEMANGKAS DAN MENCANTAS POKOK YANG TELAH MATI, REPUT, SEKAH, PATAH, TUNAS AIR, TUMBUHAN PARASIT DAN SEBAGAINYA SEPERTI ARAHAN PEGAWAI PENGUSA DAN DILAKUKAN SATU (1) KALI SEBULAN TERMASUK ALATAN TANGAN DAN JENTERA YANG BERSESUAIAN DAN MEMASTIKAN SEMUA SAMPAH DILUPUSKAN DARI TAPAK.				
C.2.1	POKOK RENEK				
C.2.1.1	ZON A : JALAN MASUK/ PINTU UTAMA/ PADANG DATARAN SEKAPUR SIREH/ TAMAN PERMAINAN KANAK - KANAK/ TEMPAT LETAK KERETA	M2	4120		
C.2.1.2	ZON B : CENTRAL PARK/ DATARAN SEKAPUR SIREH/TANDAS/ REMOTE CONTROL	M2	1400		
C.2.1.3	ZON C : LALUAN MASUK UTAMA/PLAZA LIMAS/ KAWASAN ARBORETUM/ STOR/ TEMPAT LETAK KERETA STAF/ BULATAN DAN ISLAND PEJABAT	M2	1660		
C.2.1.4	ZON D : PENCAWANG/ LERENG DATARAN/ GELANGGANG FUTSAL & PAINTBALL/LALUAN UTAMA LAMA/ LALUAN PINTU BELAKANG/ KAWASAN TANAM POKOK	M2	1460		
C.2.2	POKOK TEDUHAN/UTAMA DAN POKOK PALMA TIDAK MELEBIHI 5.00M TINGGI				
C.2.2.1	KESELURUHAN ZON A SEHINGGA I	NR	100		
C.2.2.2	POKOK TEDUHAN/UTAMA DAN POKOK PALMA MELEBIHI 5.00M TINGGI				
C.2.2.3	KESELURUHAN ZON A SEHINGGA I	NR	15		
C.3	SUNGKUPAN MEMBEKAL DAN MEMASANG SUNGKUPAN MENGGUNAKAN 'COCO PEAT' DENGAN KETEBALAN 20MM DI PANGKAL/ BATAS TANAMAN POKOK RENEK. DILAKSANAKAN SECARA BERPERINGKAT SETIAP BULAN SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUSA	M2	1373		
C.4	MERACUN SERANGGA/KULAT DILAKUKAN MINIMUM SATU (1) KALI SEBULAN ATAU APABILA PERLU MENGIKUT ARAHAN DARIPADA PEGAWAI PENGUSA. RACUN YANG DIGUNAKAN MESTILAH DARI KELAS III DAN KELAS IV DAN DIBENARKAN PENGGUNAANYA MENGIKUT AKTA RACUN MAKHLUK PEROSAK 1974. PEMILIHAN JENIS RACUN YANG DIGUNAKAN ADALAH MENGIKUT KEPERLUAN TANAMAN DAN DIPERSETUJUI OLEH PEGAWAI PENGUSA. PENGGUNAAN RACUN BOLEH DIGANTIKAN DENGAN SEMBURAN BAJA FOLIAR SEKIRANYA PERLU BERGANTUNG KEPADA ARAHAN PEGAWAI PENGUSA. PEKERJA MESTILAH MEMAKAI KELENGKAPAN PPE YANG SESUAI SEPERTI MASK MUKA, GOGGLES DAN APRON SEMASA KERJA MENYEMBUR RACUN DIJALANKAN	L/S	-		
C.5	PEMOTONGAN RUMPUT MEMOTONG RUMPUT SEHINGGA KETINGGIAN RUMPUT TIDAK MELEBIHI 25MM DARI ARAS TANAH, DILAKUKAN SETIAP 15 HARI ATAU DUA (2) KALI SEBULAN DAN MEMASTIKAN SEMUA SAMPAH DILUPUSKAN DARI TAPAK: AXONOPOUS COMPRESSUS/COW GRASS:				
C.5.1	ZON A : JALAN MASUK/ PINTU UTAMA/ PADANG DATARAN SEKAPUR SIREH/ TAMAN PERMAINAN KANAK - KANAK/ TEMPAT LETAK KERETA	M2	6886		
C.5.1.1	ZON B : CENTRAL PARK/ DATARAN SEKAPUR SIREH/TANDAS/ REMOTE CONTROL	M2	17698		

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C.5.1.2	ZON C : LALUAN MASUK UTAMA/PLAZA LIMAS/ KAWASAN ARBORETUM/ STOR/ TEMPAT LETAK KERETA STAF/ BULATAN DAN ISLAND PEJABAT	M2	2000		
C.5.1.3	ZON D : PENCAWANG/ LERENG DATARAN/ GELANGGANG FUTSAL & PAINTBALL/LALUAN UTAMA LAMA/ LALUAN PINTU BELAKANG/ KAWASAN TANAM POKOK	M2	21345		
C.5.1.4	ZON E : KAWASAN PUNCAK KAPUR/ HUTAN SIMPAN	M2	2568		
C.5.1.5	ZON F : BELAKANG RUMAH LIMAS JLN & SEGAMAT	M2	6795		
C.5.1.6	ZON G : BELAKANG RUMAH LIMAS KULAI, GYM MUAFAKAT JOHOR & N. SEMBILAN	M2	6894		
C.5.1.7	ZON H : KOLAM TADAHAN/PENTAS TERAPUNG/LALUAN DECK KE PEJABAT	M2	2085		
C.5.1.8	ZON I : SEKELILING KAWASAN LUAR PAGAR/ JAMBATAN GANTUNG/ SUNGAI	M2	25876		
C.6	PEMBAJAAN POKOK/ POKOK RENEK PEMBAJAAN MESTILAH DILAKUKAN 2X/BULAN MENGGUNAKAN :				
C.6.1	ZON A : JALAN MASUK/ PINTU UTAMA/ MINI STADIUM/ TAMAN PERMAINAN KANAK - KANAK/ TEMPAT LETAK KERETA BAJA ORGANIK : BAJA EM MAS HITAM (25KG/BEG) @ BAJA SENTAP @ BAJA EC MULTIFERTILIZER @ YANG SETARA DENGANNYA (MINGGU KEDUA)	BEG	5		
C.6.1.1	BAJA NPK (12:12:17:2) (MINGGU KEEMPAT)(50KG/BEG)	BEG	2		
C.6.2	ZON B : CENTRAL PARK/ DATARAN SEKAPUR SIREH/TANDAS/ REMOTE CONTROL BAJA ORGANIK : BAJA EM MAS HITAM (25KG/BEG) @ BAJA SENTAP @ BAJA EC MULTIFERTILIZER @ YANG SETARA DENGANNYA (MINGGU KEDUA)	BEG	2		
C.6.2.1	BAJA NPK (12:12:17:2) (MINGGU KEEMPAT)(50KG/BEG)	BEG	1		
C.6.3	ZON C : LALUAN MASUK UTAMA/PLAZA LIMAS/ KAWASAN ARBORETUM/ STOR/ TEMPAT LETAK KERETA STAF/ BULATAN DAN ISLAND PEJABAT BAJA ORGANIK : BAJA EM MAS HITAM (25KG/BEG) @ BAJA SENTAP @ BAJA EC MULTIFERTILIZER @ YANG SETARA DENGANNYA (MINGGU KEDUA)	BEG	2		
C.6.3.1	BAJA NPK (12:12:17:2) (MINGGU KEEMPAT)(50KG/BEG)	BEG	1		
C.6.4	ZON I : SEKELILING KAWASAN LUAR PAGAR/ JAMBATAN GANTUNG/ SUNGAI BAJA ORGANIK : BAJA EM MAS HITAM (25KG/BEG) @ BAJA SENTAP @ BAJA EC MULTIFERTILIZER @ YANG SETARA DENGANNYA (MINGGU KEDUA)	BEG	1		
C.6.4.1	BAJA NPK (12:12:17:2) (MINGGU KEEMPAT)(50KG/BEG)	BEG	1		
JUMLAH SEBULAN (BIL C)					
JUMLAH KESELURUHAN UNTUK 24 BULAN (JUMLAH BIL C X 24)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	<p>BILL NO.4 : KERJA-KERJA MENYELENGGARA LANDSKAP KEJUR</p> <p>SEMUA PROVISIONAL</p> <p>HURAIAN KERJA YANG DINYATAKAN DALAM 'BILL OF QUANTITIES' ADALAH TIDAK MENYELURUH DAN RUJUKAN HENDAKLAH DIBUAT KEPADA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SPESIFIKASI BAHAN DAN 'WORKMANSHIP' 2) SYARAT-SYARAT AM DAN LUKISAN 3) SYARAT KHUSUS TENDER (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 4) SISTEM PERMAKAHAN/DIMERIT (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 5) BIDANG/SKOP PENYELENGGARAAN (KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP LEMBUT/ LANDSKAP KEJUR- JALAN PROTOKOL) 6) 'PREAMBLES'/ KAEDAH PENGUKURAN <p>KADAR DAN HARGA YANG DIMASUKKANINI HENDAKLAH DIANGGAP TELAH MEMBENARKAN PEMATUHAN DENGAN KETETAPAN DI ATAS DAN LAIN-LAIN DOKUMEN YANG MENJADI SEBAHAGIAN DARIPADA KONTRAK.</p> <p>PEGAWAI PENGUASA BERHAK UNTUK MEMINTA DARIPADA KONTRAKTOR PECAHAN TERPERINCI HARGA UNTUK PRELIMINARIES ATAU KADAR DALAM BILLS OF QUANTITIES UNTUK PEMERIKSAAN DAN KELULUSAN. PECAHAN TERPERINCI HARGA YANG TELAH DILULUSKAN KEMUDIANNYA AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI ASAS UNTUK PENTADBIRAN KONTRAK.</p>				
D.1	MEMBERSIH DAN MENCUCI STRUKTUR LANDSKAP KEJUR				
D.1.1	<p>LALUAN PEJALAN KAKI/WAKAF/PLAZA/PASU BUNGA/PLANTER BOX/ARCA</p> <p>MENCUCI SEMUA STRUKTUR LANDSKAP KEJUR YANG ADA DI SELURUH KAWASAN TAPAK DENGAN MENGGUNAKAN BERUS SERTA SEMBURAN AIR DARIPADA Â??WATER JETÂ? DAN BAHAN KIMIA YANG SESUAI UNTUK MENGHILANGKAN SEMUA KEKOTORAN/ DEBU/ PASIR/ LUMUT DAN SEBAGAINYA SATU (1) KALI SEBULAN.</p>				
D.1.1.1	SET PERMAINAN	NR	4		
D.1.1.2	WAKAF	NR	9		
D.1.1.3	LALUAN PEJALAN KAKI	L/S	-		
D.1.2	<p>SET PERMAINAN KANAK-KANAK / OUTDOOR GYM</p> <p>KERJA VAKUM JALAN MELIBATKAN PEMBERSIHAN DEBU, PASIR, BATU KECIL, ATAU KOTORAN LAIN DARI PERMUKAAN JALAN MENGGUNAKAN MESIN VAKUM KHAS YANG BERKAPASITI 240L BEKAS SAMPAH, 395KG BERAT LENGKAP DENGAN ALAT PEMADAM API AUTOMATIK DAN SEMBURAN DISINFEKSI AUTOMATIK JENIS GLUTTON DUROMAC ATAU YANG SETARA DENGANNYA TERMASUK PENGENDALI DAN DIESEL SERTA MEMASTIKAN PELUPUSAN SISA ATAU DEBU YANG TERKUMPUL DALAM MESIN VAKUM MEMATUHI KEPADA UNDANG-UNDANG ALAM SEKITAR. KAWASAN VAKUM SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.</p>	BULAN	1		
JUMLAH SEBULAN (BIL D)					
JUMLAH KESELURUHAN UNTUK 24 BULAN (JUMLAH BIL D X 24)					