BAHAGIAN F2
SENARAI KUANTITI

PERKHIDMATAN MENCERAP DAN MEMPROSES DATA DIGITAL 2D (X,Y) KEPADA 3D (X,Y,Z) BAGI BANGUNAN DALAM SEBAHAGIAN KAWASAN MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	**PERKHIDMATAN MENCERAP DAN MEMPROSES DATA DIGITAL 2D (X,Y) KEPADA 3D (X,Y,Z) BAGI BANGUNAN DALAM SEBAHAGIAN KAWASAN MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI**	F2/2	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	PERKHIDMATAN MENCERAP DAN MEMPROSES DATA DIGITAL 2D (X,Y) KEPADA 3D (X,Y,Z) BAGI BANGUNAN DALAM SEBAHAGIAN KAWASAN MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI				
A.1	PERSEDIAAN AWAL 1.1 SERAHAN LAPORAN PROFIL BANGUNAN MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI (MBIP) • JUMLAH BANGUNAN YANG TERLIBAT • JENIS BANGUNAN MENGIKUT KETINGGIAN • JENIS BANGUNAN MENGIKUT REKABENTUK (TYPICAL / KHAS) • JENIS BANGUNAN MENGIKUT JENIS GUNA TANAH 1.2 SEDIAKAN PROFIL BAGI BANGUNAN KHAS • LOKASI • NAMA BANGUNAN	LUMP	-		
A.1.1	DIGITISE BUILDING FOOTPRINTS (WITH NO DETAIL ON FACADES) 1.1 DIGITISE TYPICAL BUILDING 1.2 DIGITISE BUILDING PLAN FOR BUILDING KHAS	KM2	129		
A.1.1.1	KEMASUKAN METADATA 1.0 METADATA FOR TYPICAL BUILDING • PARCEL ID • HEIGHT • GFA • BUILDING TYPE (TYPICAL 1/2/3 DAN LAIN - LAIN OR KHAS) 1.1 METADATA FOR BANGUNAN KHAS • PARCEL ID • HEIGHT • GFA • NO. KELULUSAN PELAN BANGUNAN	KM2	129		
A.1.1.2	MEMBINA DIGITAL BUILDING MODELS DAN SERAHAN DATA DIGITAL 3D 1.0 RENDERING BUILDING WITH HEIGHT AND SPLIT FLOORS 2.0 SERAHAN PAKEJ DATA (EDITABLE IN ARCGIS PRO) DALAM FORMAT : • GDB • SCENE LAYER	KM2	129		
A.1.1.3	LAPORAN PENYERAHAN PROJEK 1.0 SERAHAN LAPORAN BERJILID YANG MENGANDUNGI : A. BUTIRAN TEKNIKAL • *LATAR BELAKANG PROJEK* • *SKOP PROJEK* • *ANDAIAN PROJEK* • *SPESIFIKASI PERALATAN DAN PERISIAN YANG DIGUNAKAN* • *JADUAL PELAKSANAAN* • *LAIN - LAIN YANG BERKAITAN PROJEK* B. PROSES KERJA YANG DILAKUKAN C. PROFIL BANGUNAN MENGIKUT BLOK PERANCANGAN • *JUMLAH BANGUNAN TERLIBAT* • *JUMLAH BANGUNAN MENGIKUT KETINGGIAN* • *JENIS REKABENTUK (TYPICAL 1/2/3 DAN LAIN - LAIN ATAU KHAS)* D. JUMLAH GFA MENGIKUT • *JENIS GUNA TANAH* • *JENIS BLOK PERANCANGAN* • *LAIN - LAIN YANG BERKAITAN PROJEK* 2.0 LAPORAN HENDAKLAH DISERAHKAN SEBANYAK 3 SALINAN YANG BERJILID.	LUMP	1		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					