BAHAGIAN F
SPESIFIKASI

KERJA MENAIKTARAF TALANG CUCUR ATAP (GUTTER) SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI DEWANRAYA TAMAN PULAI UTAMA, SKUDAI.

Catatan

1. Pemborong adalah dinasihatkan supaya melawat dan meninjau tapak bina sebelum memasuki tawaran sebut harga. Sebarang butiran yang tidak diperhargakan adalah dianggap telah dimasukkan ke dalam butiran lain dan haruslah dilaksanakan.

2. Harga adalah termasuk kerja-kerja pengawalan lalulintas semasa pembinaan dijalankan.

3. Sebarang item yang tidak dinyatakan dalam ringkasan sebut harga ini tetapi dikehendaki dalam spesifikasi dan skop kerja, hendaklah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam ringkasan sebut harga.

4. Pemborong harus memperhargakan sesuatu sebut harga sepenuhnya mengikut lukisan terperinci atau lampiran yang disediakan dengan merujuk kepada spesifikasi / huraian kerja dalam ringkasan sebut harga

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	**KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)**	F/2	
2	**PENYEDIAAN TAPAK**	F/3	
3	**KERJA CUCUR ATAP (GUTTER) (KUANTITI PROVISIONAL)**	F/4	
4	**KERJA MENGECAT (KUANTITI PROVISIONAL)**	F/5	
5	**KERJA MENAIKTARAF ALUMINIUM LOUVERS (KUANTITI PROVISIONAL)**	F/6	
6	**KERJA PARKIR (KUANTITI PROVISIONAL)**	F/7	
7	**PEMBERSIHAN TAPAK**	F/8	
8	**WANG PERUNTUKAN SEMENTARA**	F/9	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)				
A.1	SEJUMLAH WANG BAGI KERJA - KERJA PERMULAAN TERMASUK PEMATUHAN KEPADA SYARAT-SYARAT SEBUT HARGA DAN PERKARA - PERKARA BERIKUT:-				
A.1.1	MENYEDIAKAN JUMLAH WANG BAGI POLISI-POLISI INSURANS:-				
A.1.1.1	MENYEDIAKAN POLISI INSURAN TANGGUNGAN AWAM (P.L) DAN INSURAN KERJA (ALL RISKS); DAN	PUKAL	-		
A.1.1.2	MENYEDIAKAN POLISI INSURANS PEKERJA (WORKMEN'S COMPENSATION)	PUKAL	-		
A.2	MENYEDIAKAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN KESELAMATAN DENGAN BILANGAN YANG SECUKUPNYA SEPERTI ("AWAS, KERJA-KERJA MBIP SEDANG DILAKSANAKAN, SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI", KON-KON KESELAMATAN, DLL) DI TAPAK BINA SEMASA KERJA SEDANG DIJALANKAN.	PUKAL	-		
A.3	MENYEDIAKAN GAMBAR FOTO PERLAKSANAAN KERJA, 2 SALINAN (SEBELUM, SEMASA, SELEPAS) PROJEK DALAM BENTUK 'HARD COPY' DAN 1 SALINAN 'SOFT COPY' DALAM BENTUK PENDRIVE'.	PUKAL	-		
A.4	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAI MAJLIS DAN DISELENGGARA SERTA DIKEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP KERJA.	PUKAL	-		
A.5	MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK TERMASUK PENYELENGGARAANNYA DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA SEBAGAIMANA PERINCIAN LUKISAN.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	PENYEDIAAN TAPAK				
B.1	PENYEDIAAN JENTERA (SKYLIFT, STAGGING) MESIN PERALATAN, TENAGA KERJA DAN BAHAN-BAHAN SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	KERJA CUCUR ATAP (GUTTER) (KUANTITI PROVISIONAL)				
C.1	KERJA MEMBUKA DAN MEMASANG SEMULA KEPINGAN BUMBUNG SEDIADA DENGAN MENGGUNAKAN PERLATAN DAN KELENGKAPAN YANG SESUAI TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN	PUKAL	-		
C.2	MENANGGAL DAN MEMBUANG TALANG CUCUR ATAP (GUTTER) SEDIADA YANG TELAH ROSAK DAN USANG TERMASUK SEGALA KELENGKAPAN YANG BERSANGKUTAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN	M	165		
C.3	MEMBEKAL DAN MEMASANG TALANG CUCUR ATAP (GUTTER) BARU DARI JENIS STAINLESS STEEL DENGAN KESELURUHAN LEBAR 2 METER TERMASUK SETELAH DI BENDING DENGAN KETEBALAN 5MM DILETAKKAN DI BAWAH CUCUR BUMBUNG DI LENGKAPI DENGAN BRACKET SERTA SEMUA KELENGKAPAN, KELENGKAPAN, PEMASANGAN, AKSESORI PENGECATAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN.	M	165		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	KERJA MENGECAT (KUANTITI PROVISIONAL)				
D.1	KERJA MENGGOSOK KESELURUHAN PERMUKAAN TIANG BESI DEWAN DENGAN CARA MEMBERSIHKAN PERMUKAAN LOGAM DENGAN MENGGUNAKAN PERALATAN YANG SESUAI MENGIKUT SPESIFIKASI TERMASUK MENGGUNAKAN PANCUTAN AIR BERTEKANAN TINGGI DAN MENGGOSOK DENGAN 'STEEL OF WIRE BRUSH' SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN. JUMLAH TIANG = 60 NOS	PUKAL	-		
D.2	KERJA MENGECAT KESELURUHAN PERMUKAAN TIANG BESI DENGAN MENGGUNAKAN 2 LAPISAN CAT ANTI KARAT DAN 2 LAPISAN CAT GLOSS FINISH TERMASUK LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN. JUMLAH TIANG = 60 NOS	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
E	KERJA MENAIKTARAF ALUMINIUM LOUVERS (KUANTITI PROVISIONAL)				
E.1	KERJA MEMBUKA, MEMBEKAL DAN MEMASANG BARU JEJARING DARI JENIS ALUMINIUM LOUVERS 3.0MM TEBAL TERMASUK AKSESORI DAN KELENGKAPAN LAIN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN. ANGGARAN UKURAN:				
E.1.1	A) 3.2 METER PANJANG	M2	32		
E.1.2	B) 4.7 METER PANJANG	M2	47		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
F	KERJA PARKIR (KUANTITI PROVISIONAL)				
F.1	KERJA MEMBUKA, MEMBEKAL DAN MEMASANG PARKIR DARI JENIS AIR THRUST PNEUMATIC TIMBER FLOORING SYSTEM SEBAGAIMANA DI TAPAK TERMASUK AKSESORI DAN KELENGKAPAN LAIN SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN.	M2	40		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL F)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
G	PEMBERSIHAN TAPAK				
G.1	SEJUMLAH WANG BAGI KERJA-KERJA PEMBERSIHAN TERMASUK KERJA MEMBUANG SAMPAH SARAP DAN SISA PEPEJAL KE TAPAK PELUPUSAN. (SILA KEMUKAKAN RESIT ASAL PEMBAYARAN TAPAK PELUPUSAN SWM SEMASA MEMBUAT TUNTUTAN).	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL G)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
H	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA				
H.1	SEJUMLAH WANG DIPERUNTUKAN UNTUK MENJALANKAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN ATAU MENAIKTARAF UNTUK ITEM YANG TIADA DI DALAM KONTRAK INI TERTAKLUK PADA KELULUSAN MESYUARAT PANEL	-	-		10,000.00
H.2	PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENGEMUKAKAN SEBUT HARGA (QUOTATION) DAN MENDAPAT KELULUSAN DARI PIHAK MBIP SEBELUM MENJALANKAN KERJA.				
JUMLAH KESELURUHAN (BIL H)					