

KERJA-KERJA MEMBINA LALUAN PEJALAN KAKI BERBUMBUNG DI JALAN ILMU KAMPUNG MELAYU, KANGKAR PULAI, JOHOR.

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)	2/6	
2	PENYEDIAAN TAPAK.	3/6	
3	PEMBINAAN LALUAN PEJALAN KAKI	4/6	
4	MEMBEKAL REL PENGHADANG	5/6	
5	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA	6/6	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)				
A.1	POLISI INSURANS 'CONTRATOR'S ALL RISK'.	PUKAL	-		
A.2	POLISI INSURAN 'WORKMEN'S COMPENSATION'.	PUKAL	-		
A.3	MENGADAKAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN KESELAMATAN SEPerti BERIKUT : " AWAS KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN, SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI " (2 NOS) DAN KON KESELAMATAN (5 NOS) DI TAPAK BINA.	PUKAL	-		
A.4	MENYEDIAAN GAMBAR FOTO KEMAJUAN KERJA/PELAKSANAAN KERJA. GAMBAR 2 SALINAN DALAM BENTUK HARD COPY DAN SOFT COPY@CD (SEBELUM,SEMASA DAN SELEPAS PROJEK DISIAPKAN).	PUKAL	-		
A.5	MENYEDIAKAN PAPANTANDA PIAWAI PROJEK TERMASUK PENYELENGGARAANNYA SEBAGAIMANA LAMPIRAN PELAN NO. RUJ: MBIP/JK/BKA/STD/SIGNBOARD/SH/01	PUKAL	-		
A.6	PENYEDIAAN LANGKAH - LANGKAH KESELAMATAN PEKERJAAN TERMASUK TOPI DAN PAKAIAN KESELAMATAN DLL (OSHA 1970)	PUKAL	-		
A.7	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAIAN MAJLIS DAN DISELENGGARA SERTA KEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP	PUKAL	-		
A.8	PENYEDIAAN JENTERA, MESIN PERALATAN DAN BAHAN-BAHAN SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN.	PUKAL	-		
A.9	MENYEDIAKAN CADANGAN PROGRAM PROJEK (CPM) DAN MENDAPATKAN KELULUSAN DARI PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKIL BAGI PROGRAM KERJA TERSEBUT.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	PENYEDIAAN TAPAK. (Kuantiti Provisional)				
B.1	MENGGOREK, MENGGALI DAN MERATAKAN TANAH DARI PLATFORM LEVEL HINGGA KE TAPAK ASAS. SEGALA PERKHIDMATAN UILITY AWAM YANG TERLIBAT HENDAKLAH DITAMATKAN SEBELUM PENGOREKKAN.	PUKAL	-		
B.2	KERJA MEMOTONG DAN MENEBAK POKOK TIDAK MELEBIHI 600MM UKURLILIT TERMASUK MENGGALI AKAR UMBI DAN TUNGGUL POKOK DENGAN JENTERA SERTA MEMBUANG SISA KE TAPAK PELUPUSAN YANG DIBENARKAN (SWM).	NO	12		
B.3	BERSIH DAN KUMPUL SISA-SISA BAHAN BINAAN ATAU MANA - MANA BAHAN 'UNSUITABLE MATERIAL' SEMASA DAN SELEPAS SIAP DENGAN MANGANGKUT KELUAR KE TEMPAT PELUPUSAN SWM. RESIT PELUPUSAN HENDAKLAH DIKEMUKAKAN SEBAGAI BUKTI SEMASA TUNTUTAN.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	PEMBINAAN LALUAN PEJALAN KAKI (No. Ruj : MBIP/JK/BKA/STD/P-06/25/PK/KMKP/03) (No. Ruj : MBIP/JK/BKA/STD/P-06/25/PK/KMKP/04)				
C.1	MEMBINA DAN MENYIAPKAN LANTAI KONKRIT 150MM TEBAL MENGGUNAKAN KONKRIT GRED 20 (READY MIX) TERMASUK MENGHAMPAR LAPISAN CUSHER RUN 150MM TEBAL SETELAH MAMPAT SERTA MEMASANG 1 LAPISAN BRC A10 TERMASUK 'FORMWORK' DAN KERJA KEMASAN 'BROOM FINISH' SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN SEBAGAIMANA PELAN DAN SPEKSIFIKASI. (140M X 1.5M)	M ²	210		
C.2	BEKAL DAN PASANG 'EUROTILES PAVER BRAILLE SLAB M33-P02' BERUKURAN 400MM X 400MM X 40MM TEBAL DARI JENIS YANG DILULUSKAN TERMASUK KERJA KEMASAN.	M ²	56		
C.3	BEKAL DAN SIAPKAN STRUKTUR BUMBUNG 'MILD STEEL' TERMASUK TIANG PENYOKONG DAN TAPAK ASAS, SERTA KERJA KIMPALAN PENUH DENGAN SEMPURNA SEPERTIMANA PELAN DAN SPESIFIKASI.. (140M X 1.5M)	M	140		
C.4	MEMBEKAL DAN MEMASANG BUMBUNG DARI JENIS 'METAL DECK' THK 0.45MM TERMASUK SEGALA AKSESORI PEMASANGAN. (140M X 1.5M)	M ²	210		
C.5	BEKAL DAN SAPU 2 LAPISAN CAT 'UNDERCOAT ANTIRUST RED OXIDE'.	M	140		
C.6	BEKAL DAN SAPU 2 LAPISAN CAT KEMASAN AKHIR IAITU 'OIL BASED ACRYLIC SEALER' BAGI PERMUKAAN LOGAM.	M	140		
C.7	KERJA BEKAL TENAGA BURUH, BAHAN, PERALATAN DAN MESIN BAGI MEMBEKAL DAN MEMASANG KONKRIT KERB BERSAIZ 305MM X 150MM TERMASUK TAPAK ASAS KONKRIT (1:3:6-38MM AGG) TERMASUK MELEPA SAMBUNGAN SEHINGGA SEMPURNA.	M	140		
C.8	KERJA MENGECAT ROAD KERB PADA BAHAGIAN YANG TERLIBAT DENGAN PEMBINAAN DENGAN MENGGUNAKAN CAT JENIS SEAMASTER 6200 ROADLINE PAINT BERWARNA PUTIH DAN HITAM BERSELANG SELI. CAT HENDAKLAH DIHAMPARKAN SEBANYAK 2 LAPISAN SEBAGAIMANA PELAN DAN SPESIFIKASI.	M	140		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	MEMBEKAL REL PENGHADANG (No. Ruj : MBIP/JK/BKA/P-06/25/PK/KMKP/05)				
D.1	BEKAL DAN PASANG REL PENGHADANG DARI JENIS 'BSP METAL FENCING GALVANISED IRON MESH' 6MM Ø X 900MM TINGGI TERMASUK TAPAK ASAS DAN TIANG PENYOKONG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN MENGIKUT SEBAGAIMANA PELAN DAN SPEKSIFIKASI.	M	140		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
E	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA				
E.1	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA SEBANYAK RM 10,000.00. SEBARANG PERUNTUKAN DI BAWAH ITEM INI, SEKIRANYA TIDAK DIGUNAKAN AKAN DITOLAK DARI JUMLAH HARGA KONTRAK.	PUKAL	-		10,000.00
JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)					