BAHAGIAN L
SENARAI KUANTITI

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN MEMUNGUT / MENYAPU SAMPAH/ MEMBUANG RUMPUT/ RUMPAI/ MEMBUANG SISA BATU/ PASIR DI - JALAN PERSEKUTUAN (177 : LEBUHRAYA TANJUNG PELEPAS: BERMULA DARI LEBUHRAYA LINK KEDUA SEHINGGA SEMPADAN PTP SERTA 178 : JALAN CABANG : LEBUHRAYA TANJUNG PELEPAS HINGGA JAMBATAN SUNGAI PULAI) BAGI TEMPOH 12 BULAN

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	**KERJA-KERJA AWALAN**	L/2	
2	**KERJA - KERJA PEMBERSIHAN**	L/3	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA-KERJA AWALAN Sejumlah wang bagi kerja-kerja permulaan termasuk pematuhan kepada syarat-syarat sebutharga/ tender dan perkara berikut : **Nota:Perlu menyediakan kenderaan/lori pengangkutan dan sampah/sisa dihantar ke tapak pelupusan yang dibenarkan oleh pihak Majlis pada hari yang sama kerja dijalankan serta bukti resit pembuangan sampah.** 1. Kerja lebih masa tidak boleh dituntut atau di tanggung oleh pihak Majlis. 2. Pekerja warga asing: • Perlu memiliki permit kerja yang sah. • Tidak memilik kad United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).				
A.1	MENYEDIAKAN POLISI INSURAN PEKERJA (WORKMEN'S COMPENSATION).	PUKAL	-		900.00
A.2	MENYEDIAKAN POLISI INSURAN KERJA (ALL RISK) DAN TANGGUNGAN AWAM (P.L).	PUKAL	-		1,000.00
A.3	PERALATAN KESELAMATAN PEKERJA YANG MEMPUNYAI SEPERTI : • T.SHIRT KERJA MBIP. • VEST KESELAMATAN- PANTUL CAHAYA. • CERMIN MATA DAN KASUT KESELAMATAN. • SARUNG TANGAN. • EAR PLUG DAN APRON (BAGI KERJA-KERJA PEMOTONGAN RUMPUT). • PERALATAN YANG BERSESUAIAN DENGAN KERJA. **NOTA: PERALATAN PPE HENDAKLAH MEMILIKI PENGESAHAN SIRIM DAN JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (DOSH).** ○ BERADA DI LAPANGAN SEPANJANG MASA BEKERJA. ○ MEMBERI TAKLIMAT KESELAMATAN PEKERJAAN SEBELUM KERJA DIJALANKAN BESERTA REKOD KEHADIRAN. ○ MENYEDIAKAN **REKOD PEMBERIAN PPE** KEPADA SETIAP PEKERJA. ○ MENYEDIAKAN **PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) DAN PENGENALPASTIAN HAZARD, PENILAIAN RISIKO DAN KAWALAN RISIKO (HIRARC)** BAGI SETIAP SKOP KERJA. ○ MENGISI DAN MENGHANTAR PERMIT TO WORK (PTW). ○ MENYEDIAKAN LAPORAN HELAIAN DATA KESELAMATAN (SDS) BAGI SETIAP BAHAN KIMIA YANG DIGUNAKAN. ○ SEBARANG INSIDEN YANG BERLAKU DI LAPANGAN PERLU DILAPORKAN KEPADA PIHAK MAJLIS PADA HARI YANG SAMA. ○ MENYEDIAKAN SENARAI PEKERJA YANG SAH BERDAFTAR DENGAN SYARIKAT (TERMASUK PEKERJA SAMBILAN). **NOTA: MENYEDIAKAN LAPORAN BERGAMBAR BAGI SETIAP PERKARA DIATAS**	NO	33	200.00	6,600.00
A.4	MENGADAKAN DAN MELETAK PAPAN TANDA AMARAN KESELAMATAN DAN KON KESELAMATAN DENGAN BILANGAN YANG SECUKUPNYA SEPERTI : **(KON KESELAMATAN, AWAS, KERJA-KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN, LENCONGAN DIHADAPAN DLL MENGIKUT SPESIFIKASI JKR)**. HENDAKLAH MENYEDIAKAN PENGAWAL BENDERA/PENGAWAL TRAFIK SEMASA KERJA SEDANG DIJALANKAN.	PUKAL	-		1,200.00
A.5	MENYEDIAKAN VIDEO RAKAMAN DAN GAMBAR KERJA-KERJA PEMBERSIHAN SERTA LAPORAN KERJA MENGIKUT JADUAL DAN SPESIFIKASI KERJA HARIAN SECARA BULANAN BERSERTA GAMBAR KEDUDUKAN KERJA 2 SALINAN (CETAKAN) DAN SALINAN DI DALAM PENDRIVE. LAPORAN HENDAKLAH DI DALAM BENTUK FORMAT SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS KERJA DILAKSANAKAN.	PUKAL	-		1,200.00
A.6	MENYEDIAKAN, MENYELENGGARA, MEMASANG DAN MEMBUKA PAPAN TANDA SELEPAS TAMAT TEMPOH KONTRAK MENGIKUT PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN OLEH PIHAK MAJLIS SEPERTIMANA SAIZ PERINCIAN LUKISAN DI KAWASAN YANG MUDAH DILIHAT.	NO	2	1,000.00	2,000.00
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	KERJA - KERJA PEMBERSIHAN				
B.1	PEMOTONGAN RUMPUT • MEMOTONG RUMPUT DAN MENCANTAS TUMBUHAN YANG MINIMA 50 MM DIAMETER DI TEPI JALAN DAN LONGKANG HENDAKLAH DILAKSANAKAN **SEHINGGA KE SEMPADAN MANA-MANA PREMIS ATAU TANAH PERSENDIRIAN**. • MEMOTONG RUMPUT RAMPAI DI SEKELILING POKOK, PAPAN TANDA JALAN, TIANG LAMPU JALAN DAN SEBAGAINYA. PEMBERSIHAN RUMPUT DI SEKELILING POKOK, TIANG LAMPU, TIANG PAPAN TANDA DAN LAIN-LAIN HENDAKLAH DILAKUKAN DENGAN TANGAN UNTUK MENJAGA KESELAMATAN POKOK DAN TIANG YANG DINYATAKAN. • RUMPUT HENDAKLAH DIPOTONG PENDEK ,KEMAS DAN SEKATA DENGAN MENGGUNAKAN MESIN POTONG RUMPUT ATAU DENGAN TANGAN. • RUMPUT YANG DIPOTONG HENDAKLAH DISAPU DAN DI MASUKKAN KE DALAM KARUNG PLASTIK **SELAIN WARNA HITAM** SEBELUM DILUPUSKAN. KESEMUA RUMPUT, TUMBUHAN, BAHAN-BAHAN BUANGAN HENDAKLAH DILUPUSKAN TERUS KE TAPAK PELUPUSAN YANG DIBENARKAN OLEH MAJLIS PADA HARI YANG SAMA SELEPAS KERJA-KERJA TERSEBUT DIJALANKAN. **LOKASI KERJA** ○ SEPANJANG JALAN KIRI,KANAN DAN MEDIAN JALAN TERMASUK LONGKANG, BAHU JALAN, PONDOK BAS, LALUAN JALAN KAKI, MEDIAN JALAN, PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT, LERENG BUKIT, KAWASAN LAPANG DAN KAWASAN SEKITARNYA. **KEKERAPAN : 2 KALI SEBULAN** **JADUAL KERJA :** ○ **01HB HINGGA 07HB DAN 15HB HINGGA 22HB** SEPERTIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA DARI SEMASA KE SEMASA. **TENAGA KERJA** ○ **PEKERJA PEMBERSIHAN (MINIMA 10 ORANG).**	M2	100711.8		
B.2	PEMBERSIHAN LONGKANG • MENCUCI/MEMBUANG TANAH DAN SEGALA BUANGAN DIKIRI KANAN JALAN SERTA LONGKANG DIPEMBAHAGI JALAN SERTA MELUPUSKANNYA DITAPAK PELUPUSAN YANG DI BENARKAN OLEH MAJLIS DENGAN KEKERAPAN 1 KALI SEBULAN. PEGAWAI PENYELIA BOLEH JUGA MENGARAH KONTRAKTOR MENJALANKAN KERJA-KERJA TAMBAHAN PADA BILA-BILA MASA JIKA DIPERLUKAN TANPA BAYARAN TAMBAHAN. • MEMBUKA DAN MEMBERSIHKAN *SCUPPER DRAIN, GULLIES TRENCHES, CULVERT* DAN *SUMP* KAWASAN DARIPADA SAMPAH SARAP / RANTING / DAHAN/ DAUN KERING / KAYU/ BOTOL-BOTOL PLASTIC/ TIMBUNAN PASIR DAN SEBAGAINYA DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PENYEMBUR AIR BERTEKANAN TINGGI (*WATERJET*) DAN PERALATAN YANG SESUAI SERTA MELUPUSKANNYA DITAPAK PELUPUSAN PADA HARI YANG SAMA YANG DIBENARKAN OLEH MAJLIS. ○ SEPANJANG JALAN KIRI,KANAN DAN MEDIAN JALAN TERMASUK LONGKANG,BAHU JALAN, TONG SAMPAH, LALUAN JALAN KAKI, MEDIAN JALAN, PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT, LERENG BUKIT, KAWASAN LAPANG DAN KAWASAN SEKITARNYA. • **PEKERJA PEMBERSIHAN (MINIMA 8 ORANG).**	PEKERJA	8		
B.3	PEMBERSIHAN JALAN • MENYAPU JALAN SECARA MANUAL DAN MENGGUNAKAN *WATER JET* (JIKA PERLU) MEMBERSIHKAN KAWASAN DARIPADA SAMPAH SARAP / RANTING / DAHAN/ DAUN KERING / KAYU/ BOTOL-BOTOL PLASTIK/ TIMBUNAN PASIR/ BANGKAI HAIWAN/ TANAH DAN KONKRIT SEHINGGA HUJUNG PERMUKAAN PREMIX (TAR) DAN SEBAGAINYA YANG TIDAK BOLEH DICAPAI OLEH *ROADSWEEPER* SERTA MELUPUSNYA DITAPAK PELUPUSAN YANG DIBENARKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA. • MENYAPU DAN MEMBERSIHKAN PERHENTIAN BAS DARIPADA SEBARANG SAMPAH-SARAP SERTA MENGGANTIKAN KARUNG PLASTIK BARU BERWARNA **SELAIN WARNA HITAM** PADA SETIAP HARI PEMBERSIHAN DIBUAT. **LOKASI KERJA** • SEPANJANG JALAN KIRI,KANAN DAN MEDIAN JALAN TERMASUK LONGKANG, BAHU JALAN, TONG SAMPAH, LALUAN JALAN KAKI, MEDIAN JALAN, PERSIMPANGAN LAMPU ISYARAT, LERENG BUKIT, KAWASAN LAPANG DAN KAWASAN SEKITARNYA. **KEKERAPAN : SETIAP HARI TERMASUK CUTI UMUM** **TENAGA KERJA** • **PEKERJA PEMBERSIHAN (MINIMA 15 ORANG).**	PEKERJA	15		
B.4	PENGGUNAAN JENTERA/MESIN SAPUAN JALAN (ROAD SWEEPER) • 1 KALI SEBULAN DAN MENGIKUT ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.	BULAN	1		

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B.5	PENYEDIAAN PENGANGKUTAN • MENYEDIAKAN KENDERAAN/LORI PENGANGKUTAN UNTUK MEMBUANG SAMPAH KE TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH YANG SESUAI MENGIKUT SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA. • **KEKERAPAN : SETIAP HARI TERMASUK CUTI UMUM**	BULAN	1		
JUMLAH SEBULAN (BIL B)					
JUMLAH KESELURUHAN UNTUK 12 BULAN (JUMLAH BIL B X 12)					