

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SERTA PENUKARAN VISUAL PADA PAGAR KESELAMATAN, A-BOARD DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI STADIUM MINI TAMAN UNGKU TUN AMINAH, SKUDAI, JOHOR

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	KERJA-KERJA AWALAN (PRELIMINARIES)	2/8	
2	PENYEDIAAN TAPAK	3/8	
3	VISUAL KANVAS	4/8	
4	A-BOARD	5/8	
5	PAGAR PENAHAN BOLA	6/8	
6	SUSUR TANGAN DAN PENTAS	7/8	
7	PAPAN MARKAH / JARINGAN JENIS LED	8/8	
JUMLAH KESELURUHAN			

1. Pemborong adalah dinasihatkan supaya melawat dan meninjau tapak bina sebelum memasuki tawaran sebut harga. Sebarang butiran yang tidak diperhargakan adalah dianggap telah dimasukkan ke dalam butiran lain dan haruslah dilaksanakan.
2. Harga adalah termasuk kerja-kerja pengawalan lalulintas semasa pembinaan dijalankan.
3. Sebarang item yang tidak dinyatakan dalam ringkasan sebut harga ini tetapi dikehendaki dalam spesifikasi dan skop kerja, hendaklah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam ringkasan sebut harga.
4. Pemborong harus memperhargakan sesuatu sebut harga sepenuhnya mengikut lukisan terperinci atau lampiran yang disediakan dengan merujuk kepada spesifikasi / huraian kerja dalam ringkasan sebut harga

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA-KERJA AWALAN (PRELIMINARIES)				
A.1	SEJUMLAH WANG BAGI KERJA-KERJA PERMULAAN TERMASUK PEMATUHAN KEPADA SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA DAN PERKARA BERIKUT:-				
A.1.1	"MENYEDIAKAN POLISI INSURAN TANGGUNGJAN AWAM (P.L) DAN INSURAN KERJA (ALL RISKS); DAN "	PUKAL	-		
A.1.2	"MENYEDIAKAN POLISI INSURANS PEKERJA (WORKMEN'S COMPENSATION) "	PUKAL	-		
A.2	"MENYEDIAKAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN KESELAMATAN DENGAN BILANGAN YANG SECUKUPNYA SEPERTI ('AWAS, KERJA-KERJA MBIP SEDANG DILAKSANAKAN, SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI"', KON-KON KESELAMATAN, DLL) DI TAPAK BINA SEMASA KERJA SEDANG DIJALANKAN."	PUKAL	-		
A.3	"MENYEDIAKAN GAMBAR FOTO PERLAKSANAAN KERJA, 2 SALINAN (SEBELUM, SEMASA, SELEPAS) PROJEK DALAM BENTUK 'HARD COPY' DAN 1 SALINAN 'SOFT COPY' DALAM BENTUK PENDRIVE. "	PUKAL	-		
A.4	"MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAI MAJLIS DAN DISELENGGARA SERTA DIKEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP KERJA"	PUKAL	-		
A.5	"MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK TERMASUK PENYELENGGARAANNYA DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA SEBAGAIMANA PERINCIAN LUKISAN. "	PUKAL	-		
A.6	MENYEDIAKAN CPM (CRITICAL PROGRESS METHOD) BAGI PELAKSANAAN DAN TEMPOH PROJEK. HENDAKLAH DIHANTAR SEBELUM PELAKSANAAN KERJA DAN DISAHKAN OLEH WAKIL PEGAWAI PENGUASA	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	PENYEDIAAN TAPAK				
B.1	PENYEDIAAN JENTERA (SKYLIFT, STAGGING) MESIN PERALATAN, TENAGA KERJA DAN BAHAN-BAHAN SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	VISUAL KANVAS				
C.1	MEMBUKA KANVAS SEDIADA DAN MEMBUANG KELUAR DARI TAPAK BINA KE TEMPAT YANG DILULUSKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA	M2	5612		
C.2	MEMBEKAL DAN MEMASANG VISUAL KANVAS BARU YANG TELAH DICETAK DENGAN LOGO-LOGO DAN WARNA YANG TELAH DITETAPKAN DAN DILETAKKAN PADA KERANGKA STRUKTUR PAGAR SEDIADA MENGIKUT SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA	M2	5612		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	A-BOARD				
D.1	MEMBUKA STICKER DAN MEMBERSIHKAN PAPAN MUKA A-BOARD TERMASUK MEMBEKAL DAN MEMASANG STICKER BARU YANG DICETAK DENGAN LOGO-LOGO DAN WARNA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.(SAIZ A-BOARD 3 KAKI X 12 KAKI)	NOS	140		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
E	PAGAR PENAHAN BOLA				
E.1	KERJA MENANGGAL DAWAI KELULI PAGAR SEDIADA BERSERTA DENGAN FLAT BAR SEDIADA, MENGGOSOK, MEMBEKAL , MENGECHAT STRUKTUR BESI DENGAN 1 LAPISAN CAT ANTI KARAT SERTA 2 LAPISAN CAT MINYAK BERUKURAN 9M TINGGI X 30M LEBAR, MEMASANG PENYANGKUT JARING BARU TERMASUK MEMBEKAL DAN MEMASANG JARING BARU JENIS POLYPROPELENE DENGAN KETEBALAN 4MM X 100MM DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN.	SET	2		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
F	SUSUR TANGAN DAN PENTAS Kuantiti Provisional				
F.1	KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SUSUR TANGAN DARI BESI RHS (MILD STEEL) DENGAN SAIZ BASI 50MM X 50MM DAN 25MM X 25MM DENGAN KETINGGIAN 900MM DAN PINTU BERSAIZ 900MM X 900MM TERMASUK KERJA MENGECHAT 1 LAPISAN CAT ANTI KARAT DAN 2 LAPISAN CAT MINYAK SERTA LAIN KERJA BERKAITAN.	M	16		
F.2	KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SUSUR TANGAN JENIS BESI TAHAN KARAT (STAINLESS STEEL) SAIZ DIAMETER 60MM DAN DIAMETER 32MM BERSERTA TAPAK 3MM TEBAL SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN	M	16		
F.3	KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENTAS MUDAH ALIH BERUKURAN 24 KAKI X 10 KAKI X 2 KAKI DENGAN KERANGKA BESI RHS SAIZ 32MM X 32MM X 1.2MM, 25MM X 25MM X 1.2MM BERSERTA PLAT BAR UNTUK TAPAK, LANTAI ALUMINIUM CHEQUER PLATE TEBAL 2MM TERMASUK TANGGA, KEMASAN KARPET, SKIRTING DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN	SET	1		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL F)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
G	PAPAN MARKAH / JARINGAN JENIS LED				
G.1	KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN MARKAH/JARINGAN JENIS LED TERMASUK SEMUA KELENGKAPAN DAN KERJA BERKAITAN SEPERTIMANA KEHENDAK PENGILANG DAN JAMINAN SELAMA 2 TAHUN SELEPAS PEMASANGAN.	SET	1		
G.1.1	SPESIFIKASI:-				
G.1.1.1	I- SAIZ 3.84 METER X 1.92 METER				
G.1.1.2	II- P5 PIXEL PITCH				
G.1.1.3	III- CONTROLLER WIRELESS UP TO 200 METRE				
G.1.1.4	IV- BEST VIEW DISTANCE OVER 5 METRE				
G.1.1.5	V- INCLUDE SOFTWARE SCOREBOARD				
G.1.2	NOTA:-				
G.1.2.1	SEMUA KERJA ADALAH TERMASUK STRUCTURE FRAME, LED CASING, PENGANGKUTAN, BUKU MANUAL (O&M), PELAN YANG DILULUSKAN JURUTERA BERTAULIAH, PUNCA BEKALAN ELEKTRIK, PEMASANGAN KABEL DAN PENGUJIAN DAN PENTAUULIAHAN.				
G.1.3	PIHAK KONTRAKTOR HENDAKLAH MEMBUAT LAWATAN KILANG BERSAMA PEGAWAI BAGI PENGESAHAN PEMASANGAN (FAT) SEBELUM DIBAWA KE TAPAK.				
JUMLAH KESELURUHAN (BIL G)					