

**CADANGAN KERJA MENGECAT DAN PENGINDAHAN PADA STRUKTUR JEJAMBAT DI BULATAN NUSAJAYA DAN LEBUH KOTA
ISKANDAR SEMPENA TAHUN MELAWAT JOHOR 2026**

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)	2/4	
2	MENGECAT DAN MENYEMBUR LAPISAN CAT (KUANTITI PROVISIONAL)	3/4	
3	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA	4/4	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES) (Keperluan-keperluan di dalam syarat-syarat kontrak JKR 203A semakan 1/2010)				
A.1	PAPAN TANDA AMARAN / KESELAMATAN	PUKAL	-		
A.2	PEMERIKSAAN TAPAK	PUKAL	-		
A.3	POLISI INSURAN 'CONTRACTOR'S ALL RISK'.	PUKAL	-		
A.4	POLISI INSURAN 'WORKMEN'S COMPENSATION'.	PUKAL	-		
A.5	AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 (SOCSO)	PUKAL	-		
A.6	MENYEDIAKAN GAMBAR-GAMBAR KEMAJUAN KERJA (SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS) UNTUK SETIAP KERJA YANG DIJALANKAN DI TAPAK KERJA DALAM BENTUK 'SOFT COPY' (1 SALINAN) DAN JUGA 'HARD COPY' (2 SALINAN).	PUKAL	-		
A.7	MENYEDIAKAN JADUAL PERANCANGAN KERJA (CPM).	PUKAL	-		
A.8	DOKUMEN KONTRAK 'HARD COPY' TERMASUK PENYEDIAAN SEBANYAK 5 SALINAN TERMASUK STAMPING.	PUKAL	-		
A.9	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAIAAN MAJLIS DAN MEMASTIKAN DISELENGGARA SERTA DIKEMASKINI DENGAN LENGKAP SEPerti REKOD CUACA, BILANGAN PEKERJA, JENTERA, PENERIMAAN BAHAN, KEMAJUAN KERJA, PENGUJIAN, PEMERIKSAAN DSB SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP SEPerti DIARAHKAN OLEH S.O.	PUKAL	-		
A.10	KERJA-KERJA PENYEDIAAN PELAN PENGURUSAN TRAFIK (TMP) YANG DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENURUSAN TRAFIK (TMO) YANG BERTAULIAH SEPertimana ARAHAN TEKNIK JALAN 2C/85 'TEMPORARY SIGNS AND WORK ZONES CONTROL' BESERTA LAPORAN 'TRAFFIC MANAGEMENT SAFETY ROAD' (TMSR) DAN WAJIB DISEDIAKAN SEBELUM KERJA-KERJA DILAKSANAKAN DI TAPAK.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	MENGECAT DAN MENYEMBUR LAPISAN CAT (KUANTITI PROVISIONAL)				
B.1	KERJA MEMBERSIH KESELURUHAN PERMUKAAN PAIP TURUN AIR HUJAN (RAIN WATER DOWN PIPE) DAN YANG TERLIBAT DENGAN KERJA KERJA MENGECAT TERMASUK MEMBERSIH PERMUKAAN KONKRIT / LEPAAN SIMEN SEDIAADA SUPAYA BEBAS DARI KOTORAN / LUMUT DENGAN MENGGUNAKAN 'WATER JET' BERTEKANAN TINGGI.	PUKAL	-		
B.2	MENYEDIAKAN PEKERJA DAN PERALATAN JENTERA SERTA PERKARA YANG BERSANGKUT BAGI MELAKSANAKAN KERJA KERJA MENGECAT RAILLING G.I PIPE STRUKTUR JEJAMBAT PERMUKAAN LUARAN DENGAN MENYEMBUR 2 LAPISAN MENGGUNAKAN CAT JENIS TAHAN RINTANGAN CUACA (WEATHERSHIELD) DENGAN JAMINAN KETAHANAN 5 TAHUN DAN MENYEDIAKAN PERMUKAAN ASAS DENGAN SATU LAPIS CAT ASAS (UNDERCOAT) PADA PERMUKAAN SIMEN DENGAN KAEDAH SEMBURAN SEBAGAIMANA DIPERSETUJUI OLEH PEGAWAI PENGUASA.	M ²	55000		
B.3	SEWAAN JENTERA 'SKY LIFT' TERMASUK PEMANDU BAGI TUJUAN KERJA MENGECAT STRUKTUR JEJAMBAT. JENTERA HENDAKLAH BERADA PADA TAHAP BAIK UNTUK MENGELAKKAN BERLAKU KEROSAKAN.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA				
C.1	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA KERJA-KERJA LUAR JANGKAAN YANG TERLIBAT SEMASA PEMBINAAN TETAPI TIDAK DINYATAKAN DI ATAS. SEBARANG PERUNTUKAN DI BAWAH ITEM INI, SEKIRANYA TIDAK DIGUNAKAN AKAN DITOLAK DARI JUMLAH HARGA KONTRAK.	PUKAL	-		50,000.00
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					