BAHAGIAN F
SPESIFIKASI

KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN BAGI KERJA MEMBINA DAN MENYELENGGARA PAPANTANDA NAMA JALAN DI KAWASAN MBIP BAGI TAHUN 2026 & 2027 (PAKEJ 2)

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	**KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)**	F/2	
2	**MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA**	F/3	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES) Sejumlah wang bagi kerja-kerja permulaan termasuk pematuhan kepada syarat-syarat sebutharga dan perkara berikut :				
A.1	POLISI INSURAN 'CONTRACTOR'S ALL RISK'	PUKAL	-		
A.2	POLISI INSURANS 'WORKMEN'S COMPENSATION'	PUKAL	-		
A.3	AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 (SOCSO)	PUKAL	-		
A.4	PAPAN TANDA AMARAN / PERALATAN KESELAMATAN TMP	PUKAL	-		
A.5	MENYEDIAKAN GAMBAR-GAMBAR KEMAJUAN KERJA (SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS) UNTUK SETIAP KERJA YANG DIJALANKAN DI TAPAK KERJA DALAM BENTUK 'SOFT COPY' (1 SALINAN) DAN JUGA 'HARD COPY' (2 SALINAN)	PUKAL	-		
A.6	MENYEDIAKAN LAPORAN BULANAN DALAM BENTUK 'HARD COPY' 2 SALINAN DAN 'SOFTCOPY' (CDRW) ATAS ARAHAN PEGAWAI PENGUASA DARI SEMASA KE SEMASA	PUKAL	-		
A.7	MENYEDIAKAN DAN MENGEMASKINI DIARI TAPAK SETIAP HARI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP	PUKAL	-		
A.8	DOKMEN KONTRAK 'HARD COPY' TERMASUK PENYEDIAANNYA SEBANYAK 5 SALINAN TERMASUK STAMPING	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA Spesifikasi sebagaimana berikut:				
B.1	MEMBEKAL DAN MEMASANG TIANG BERUKURAN 75MM DIAMETER DARI JENIS 'GALVANISED IRON PIPE' KELAS A TERMASUK MENGECAT TIANG TERSEBUT MENGIKUT SPESIFIKASI DAN RUJUKAN : MBIP/JK/BJLL/STD/PT/NJ SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA	NO	1		
B.2	MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPANTANDA DARI JENIS 'ALUMINIUM COMPOSITE' (AC) ATAU FRP TERMASUK SEGALA KELENGKAPAN BERUKURAN 1000MM X 300MM DAN KERJA BERKAITAN MENGIKUT SPESIFIKASI DAN RUJUKAN : MBIP/JK/BJLL/STD/PT/NJ SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA	NO	1		
B.3	MEMBETULKAN PAPAN TANDA YANG SENGET & TUMBANG DENGAN MENGGUNAKAN BANCUHAN KONKRIT GRED 20 MENGIKUT SPESIFIKASI & LUKISAN RUJUKAN MBIP/JK/BJLL/STD/PT/NJ SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA	NO	1		
B.4	MEMBUKA TIANG DAN PAPANTANDA LAMA ATAU SEDIAADA SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA	NO	1		
B.5	MENGECAT TIANG PAPANTANDA DENGAN 2 LAPISAN CAT KILAT (GLOSS PAINT) BERWARNA HITAM DAN PUTIH MENGIKUT SPESIFIKASI SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA	NO	1		
B.6	MENGGANTIKAN STICKER 'LOGO MBIP' YANG TELAH ROSAK/PUDAR DENGAN MENGGUNAKAN STICKER JENIS 'WHITE STICKER UV PRINT' BERSAIZ 143MM (L) X 136MM (T) SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA	NO	1		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					