BAHAGIAN F
SPESIFIKASI

KERJA PEMBERSIHAN TIANG LAMPU JALAN DEKORATIF SEBAHAGIAN JALAN SKUDAI - SENAI DAN SKUDAI - PONTIAN, SKUDAI, JOHOR

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	**KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)**	F/2	
2	**KERJA-KERJA PEMBERSIHAN LAMPU JALAN JENIS TIANG LAMPU DEKORATIF DAN PANEL KAWALAN LAMPU.**	F/3	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES) Jumlah wang bagi kerja-kerja permulaan (preliminaries) termasuk pematuhan kepada syarat-syarat sebutharga dan perkara berikut:				
A.1	PENYEDIAAN POLISI INSURANS CONTRACTOR'S ALL RISK DAN INSURANS TANGGUNGAN AWAM (PUBLIC LIABILITY)	H/PUKAL	-		
A.2	PENYEDIAAN POLISI INSURANS PAMPASAN PEKERJA. (WORKMEN'S COMPENSATION)	H/PUKAL	-		
A.3	MENYEDIAKAN PAPAN TANDA AMARAN/KESELAMATAN DI ATAS JALAN RAYA DENGAN BILANGAN SECUKUPNYA SEKURANG-KURANGNYA 300 METER DARI LOKASI SEPERTI "AWAS, KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SEDANG DILAKSANAKAN, LENCONGAN DI HADAPAN, KON KESELAMATAN SERTA LAIN-LAIN KEPERLUAN KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN KERJA BAGI SETIAP LOKASI YANG DITETAPKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA SERTA MENYEDIAKAN KAKITANGAN TEKNIKAL DARIPADA SYARIKAT TRAFFIC MANAGEMENT YANG KOMPETEN, PERKAKAS KERJA DAN PENGANGKUTAN BAGI KERJA PENUTUPAN JALAN DAN PENGAWALAN LALULINTAS SEMASA KERJA PEMASANGAN DAN MEMBUKA SEMULA LAMPU TERSEBUT NOTA : KONTRAKTOR PERLU MENGEMUKAKAN TRAFFIC MANAGEMENT PLAN (TMP) SEBELUM MEMULAKAN KERJA DI TAPAK.	H/PUKAL	-		
A.4	PENYEDIAAN GAMBAR BAGI PELAKSANAAN KERJA DALAM 2 SALINAN HARDCOPY(SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS PROJEK DISIAPKAN) TERMASUK 1 SOFTCOPY (PENDRIVE).	H/PUKAL	-		
A.5	MENYEDIAKAN PROGRAM KERJA CTITICAL PATH METHOD (CPM).	H/PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	KERJA-KERJA PEMBERSIHAN LAMPU JALAN JENIS TIANG LAMPU DEKORATIF DAN PANEL KAWALAN LAMPU. (PROVISIONAL QUANTITY)				
B.1	MENYEDIAKAN TENAGA KERJA SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK KERJA PEMBERSIHAN TIANG LAMPU DEKORATIF JENIS TERTANAM TERUS / BERTAPAK DENGAN KETINGGIAN 6 METER - 13 METER SAMA ADA SINGLE ARM ATAU DOUBLE ARM DARIPADA KEKOTORAN ATAU KULAT MENGGUNAKAN MESIN WATER JET, CHEMICAL TERMASUK KELENGKAPAN DAN KEPERLUAN BERKAITAN BAGI MENYEMPURNAKAN KERJA TERSEBUT.	NO	500		
B.2	KERJA MENANGGALKAN STIKER SEDIA ADA,MEMBEKAL DAN MEMASANG STICKER PENOMBORAN TIANG LAMPU JALAN MENGGUNAKAN HIGH INTENSITY STICKER (3M ATAU SETARAF) MENGIKUT STANDARD PENOMBORAN MBIP.	NO	500		
B.3	MENYEDIAKAN TENAGA KERJA SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK KERJA PEMBERSIHAN PANEL KAWALAN LAMPU JALAN ATAU PANEL METER KIOSK DARIPADA KEKOTORAN ATAU KULAT MENGGUNAKAN MESIN WATER JET, CHEMICAL TERMASUK KELENGKAPAN DAN KEPERLUAN BERKAITAN BAGI MENYEMPURNAKAN KERJA TERSEBUT.	NO	20		
B.4	KERJA MENANGGALKAN STIKER SEDIA ADA,MEMBEKAL DAN MEMASANG STICKER LABEL PANEL KAWALAN LAMPU ATAU PANEL METER KIOSK MENGGUNAKAN HIGH INTENSITY STICKER (3M ATAU SETARAF) MENGIKUT STANDARD LABEL MBIP.	NO	20		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					