

KERJA PENGGANTIAN ASPEK LAMPU ISYARAT DI SEKITAR BANDAR MEDINI (FASA 2) ISKANDAR PUTERI, JOHOR

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	KEHENDAK-KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM	2/3	
2	KERJA PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU KESEMUA ITEM DI BAWAH INI DIKIRA DALAM BENTUK PROVISIONAL KUANTITI	3/3	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KEHENDAK-KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM				
A.1	(KEPERLUAN-KEPERLUAN DI DALAM SYARAT-SYARAT KONTRAK JKR 203A SEMAKAN 1/2010)				
A.1.1	PENYEDIAAN POLISI INSURANS "CONTRACTOR ALL RISK" DAN INSURANS TANGGUNGAN AWAM (PUBLIC LIABILITY)	H/PUKAL	-		
A.1.2	PENYEDIAAN POLISI INSURANS PAMPASAN PEKERJA POLISI INSURANS WORKMEN'S COMPENSATION	H/PUKAL	-		
A.1.3	DOKUMEN KONTRAK 'HARD COVER' TERMASUK PENYEDIAANNYA SEBANYAK 5 SALINAN TERMASUK STAMPING.	H/PUKAL	-		
A.1.4	MENYEDIAKAN JADUAL "WORK PROGRAMME " SEBELUM MEMULAKAN KERJA DI TAPAK BINA.	H/PUKAL	-		
A.1.5	MENYEDIAKAN LAPORAN GAMBAR FOTO PADA KEDUDUKAN KERJA-KERJA BERSERTA TARIKH DAN PENGUKURAN JIKA PERLU SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS SIAP DILAKSANAKAN DALAM BENTUK 'HARDCOPY' SEBANYAK 2 SALINAN DAN 'SOFTCOPY' (PENDRIVE) SEPERTIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA DARI SEMASA KE SEMASA.	H/PUKAL	-		
A.1.6	PENYEDIAAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN / KESELAMATAN DI ATAS JALANRAYA DENGAN BILANGAN SECUKUPNYA SEPerti AWAS, PERLAHAN, LENCONGAN DI HADAPAN, KERJA-KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN, DAN LAIN-LAIN SEMASA MENJALANKAN KERJA BAGI SETIAP LOKASI YANG DITETAPKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA SERTA PENYEDIAAN KAKITANGAN TEKNIKAL DARIPADA SYARIKAT TRAFFIC MANAGEMENT YANG KOMPETEN, PERKAKAS KERJA BAGI KERJA PENUTUPAN JALAN DAN PENGAWALAN LALULINTAS SEMASA KERJA MENAIKTARAF / PEMASANGAN DAN MEMBUKA LAMPU TERSEBUT	H/PUKAL	-		
A.1.6.1	NOTA : KONTRAKTOR PERLU MENGEMUKAKAN TRAFFIC MANAGEMENT PLAN (TMP) YANG DISAHKAN OLEH TRAFFIC MANAGEMENT OFFICER (TMO)				
A.1.7	MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA SEPERTIMANA PERINCIAN LUKISAN	H/PUKAL	-		
A.1.8	MENYEDIAKAN DAN MENYELENGGARA SERTA MENGISI DIARI TAPAK BINA SEPANJANG TEMPOH KONTRAK YANG PERLU DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA DARI SEMASA KE SEMASA	H/PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	KERJA PEMASANGAN TIANG DAN LAMPU KESEMUA ITEM DI BAWAH INI DIKIRA DALAM BENTUK PROVISIONAL KUANTITI				
B.1	ASPEK MEMBUKA, MEMBEKAL DAN MEMASANG ASPEK LAMPU ISYARAT JENIS HI-FLUX LED YANG MEMPUNYAI LENS DEPAN, LENS LED, LED CASING DAN PAPAN SOKONGAN, TERMASUK KERJA PENGGERUDIAN PENGGANTIAN CONNECTOR DAN TERMASUK PENDAWAIAAN 2.5MM PVC/PVC DI SEMUA SAMBUNGAN :- (PENYEDIAAN JENTERA PERLU DISEDIAKAN OLEH PEMBEKAL)				
B.1.1	3 X 300MM (R,A,G)	NOS	170		
B.1.2	2 X 300MM (RED STANDING MAN & GREEN WALKING MAN)	NOS	85		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					