

KERJA PENUKARAN LAMPU ISYARAT AMARAN (SOLAR BLINKER) BAGI REDAAN TRAFIK DI SEKITAR TAMAN PERLING, TAMAN NUSA INDAH, TAMAN HORIZON HILLS, TAMAN IMPIAN EMAS, JOHOR

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES) JUMLAH WANG BAGI KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES) TERMASUK PEMATUHAN KEPADA SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA DAN PERKARA BERIKUT:	2/3	
2	BLINKER / AMBER FLASHER KESEMUA ITEM DI BAWAH INI DIKIRA DALAM BENTUK PROVISIONAL KUANTITI	3/3	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES) JUMLAH WANG BAGI KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES) TERMASUK PEMATUHAN KEPADA SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA DAN PERKARA BERIKUT:				
A.1	PENYEDIAAN POLISI INSURANS CONTRACTOR'S ALL RISK DAN INSURANS TANGGUNGAN AWAM (PUBLIC LIABILITY)	H/PUKAL	-		
A.2	PENYEDIAAN POLISI INSURANS PAMPASAN PEKERJA. (WORKMEN'S COMPENSATION)	H/PUKAL	-		
A.3	PENYEDIAAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN / KESELAMATAN DI ATAS JALANRAYA DENGAN BILANGAN SECUKUPNYA SEPerti AWAS, KERJA-KERJA MBIP SEDANG DILAKSANAKAN, LENCONGAN DI HADAPAN DAN LAIN-LAIN.	H/PUKAL	-		
A.4	PENYEDIAAN GAMBAR BAGI PELAKSANAAN KERJA DALAM 2 SALINAN (SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS PROJEK DISIAPKAN) TERMASUK SOFTCOPY (CD).	H/PUKAL	-		
A.5	JUMLAH WANG BAGI KERJA-KERJA PEMBERSIHAN TAPAK BINA (SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS PROJEK DISIAPKAN) SERTA KERJA PENYEDIAAN PANCANG KAYU DAN PENANDAAN TAPAK BINA.	H/PUKAL	-		
A.6	MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA SEPERTIMANA PERINCIAN LUKISAN.	H/PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	BLINKER / AMBER FLASHER KESEMUA ITEM DI BAWAH INI DIKIRA DALAM BENTUK PROVISIONAL KUANTITI				
B.1	MEMBEKAL DAN MEMASANG ASPEK AMBER FLASHER SOLAR POWERED YANG BERUKURAN 300MM (HI-FLUX) SERTA MENGAKHIRI SAMBUNGANNYA. (SEBELUM PEMASANGAN DIBUAT, HENDAKLAH DI MAJUKAN KATALOG YANG BERKAITAN PRODUK PEMASANGAN BAGI PENGESAHAN PEGAWAI)	NOS	65		
B.2	TIANG STRAIGHT POLE MEMBEKAL SERTA MEMASANG TIANG GALVANISED TAPERED ROUND STRAIGHT POLE 3.5 METER TINGGI JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED TYPE YANG MEMPUNYAI PINTU BERENGSEL TEPI, PAPAN TERMINAL, KABEL CONNECTOR DAN TAPAK ASAS KONKRIT TERMASUK MENGAKHIRI SAMBUNGANNYA.	NOS	11		
B.3	KERJA PEMANGKASAN DAHAN POKOK YANG BOLEH MELINDUNGI TIANG LAMPU SOLAR BLINKER DAN DI SEKITARNYA, TERMASUK KERJA MENEGAKKAN KEDUDUKAN TIANG JIKA IANYA CONDONG.	H/PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					