BAHAGIAN F2
SENARAI KUANTITI

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM TELEFON DI BANGUNAN MILIK MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI BAGI TEMPOH 24 BULAN

Catatan

1. Pemborong adalah dinasihatkan supaya melawat dan meninjau tapak bina sebelum memasuki tawaran sebut harga. Sebarang butiran yang tidak diperhargakan adalah dianggap telah dimasukkan ke dalam butiran lain dan haruslah dilaksanakan.

2. Harga adalah termasuk kerja-kerja pengawalan lalulintas semasa pembinaan dijalankan.

3. Sebarang item yang tidak dinyatakan dalam ringkasan sebut harga ini tetapi dikehendaki dalam spesifikasi dan skop kerja, hendaklah dimasukkan ke dalam salah satu butiran dalam ringkasan sebut harga.

4. Pemborong harus memperhargakan sesuatu sebut harga sepenuhnya mengikut lukisan terperinci atau lampiran yang disediakan dengan merujuk kepada spesifikasi / huraian kerja dalam ringkasan sebut harga

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	**KERJA-KERJA AWALAN (PRELIMINARIES)**	F2/2	
2	**PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM TELEFON**	F2/3	
3	**TALIAN TERUS (DIRECT LINE)**	F2/4	
4	**WANG PERUNTUKAN SEMENTARA (ALAT GANTI)**	F2/5	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA-KERJA AWALAN (PRELIMINARIES)				
A.1	SEJUMLAH WANG BAGI KERJA-KERJA PERMULAAN TERMASUK PEMATUHAN KEPADA SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA DAN PERKARA BERIKUT:-				
A.1.1	"MENYEDIAKAN POLISI INSURAN TANGGUNGAN AWAM (P.L) DAN INSURAN KERJA (ALL RISKS); DAN "	PUKAL	-		
A.1.2	"MENYEDIAKAN POLISI INSURANS PEKERJA (WORKMEN'S COMPENSATION) "	PUKAL	-		
A.2	"MENYEDIAKAN GAMBAR FOTO PERLAKSANAAN KERJA, 2 SALINAN (SEBELUM, SEMASA, SELEPAS) PROJEK DALAM BENTUK 'HARD COPY' DAN 1 SALINAN 'SOFT COPY' DALAM BENTUK PENDRIVE. "	KALI	24		
A.3	MENYEDIAKAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN KESELAMATAN DENGAN BILANGAN YANG SECUKUPNYA SEPERTI ('AWAS, KERJA-KERJA MBIP SEDANG DILAKSANAKAN, SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI"", KON-KON KESELAMATAN, DLL) DI TAPAK BINA SEMASA KERJA SEDANG DIJALANKAN. " (SETIAP TUNTUTAN)	KALI	24		
A.4	"MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK TERMASUK PENYELENGGARAANNYA DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA SEBAGAIMANA PERINCIAN LUKISAN. "	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM TELEFON (BAYARAN MAC 2026 HINGGA OKTOBER 2027)				
B.1	KERJA - KERJA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM TELEFON DARI JENIS MODEL PBX NEC SV8100 (WISMA SKUDAI) SKOP KERJA YANG PERLU DILAKSANAKAN :	BULAN	20		
B.1.1	MEMASTIKAN SISTEM PANGGILAN KELUAR MASUK DALAM KEADAAN BAIK.				
B.1.2	MEMASTIKAN SAMBUNGAN PERHUBUNGAN DI BILIK SERVER DALAM KEADAAN BAIK				
B.1.3	MEMASTIKAN PANGGILAN INTERNET DALAM KEADAAN BAIK				
B.1.4	MEMASTIKAN PERALATAN PERISIAN DALAM PBX DALAM KEADAAN BAIK.				
B.1.5	MEMASTIKAN SISTEM DAN PROGRAM BACK UP BERFUNGSI				
B.1.6	PEMERIKSAAN SEMINGGU 2 KALI DAN BERGANTUNG JUGA KEADAAN SEMASA JIKA PERLU.				
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	TALIAN TERUS (DIRECT LINE) MAC 2026 HINGGA FEBRUARI 2028				
C.1	BERIKUT SENARAI BANGUNAN YANG PERLU DISELENGGARA DAN DIBAIKI LUAR WISMA SKUDAI. BANGUNAN LUAR DARI MBIP	BULAN	24		
C.1.1	STOR KANGKAR PULAI				
C.1.2	DEPOH KENDERAAN JABATAN MBIP, SKUDAI				
C.1.3	KOMPLEKS REKREASI DAN KOMUNITI TAMAN UNGKU TUN AMINAH				
C.1.4	PEJABAT CAWANGAN TAMAN PERLING				
C.1.5	BENGKEL JALAN PONTIAN LAMA (JABATAN KESIHATAN SAHAJA)				
C.2	SKOP KERJA YANG TERLIBAT ADALAH:				
C.2.1	MEMASTIKAN KABEL TELEKOM KE TEMPAT PENGGUNA DALAM KEADAAN BERFUNGSI				
C.2.2	MEMERIKSA LINE KELUAR MASUK DALAM KEADAAN BERFUNGSI				
C.2.3	MEMERIKSA TELEFON DALAM KEADAAN BAIK DAN BERFUNGSI				
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA (ALAT GANTI) Sejumlah wang peruntukan sementara RM50,000.00 untuk kerja-kerja alat ganti yang akan dibelanjakan oleh pegawai penguasa sebahagian daripadanya atau sepenuhnya.				
D.1	KERJA-KERJA ALAT GANTI DAN AKSESORI BAGI SISTEM TELEFON PBX NEC SV8100 DAN CALL CENTRE • KONTRAKTOR HENDAKLAH MENGEMUKAKAN SEBUTHARGA ALATGANTI DAN MENDAPAT KELULUSAN PEGAWAI PENGUASA SEBELUM PELAKSANAAN KERJA DIJALANKAN.	PUKAL	-		50,000.00
D.1.1	PABX CHASSIS DAN CPU	NOS	0		RATE ONLY
D.1.2	PABX MAIN PROCESSOR CPU	NOS	0		RATE ONLY
D.1.3	CPU SOFTWARE	NOS	0		RATE ONLY
D.1.4	LITAR SOKONGAN ISDN PRI	NOS	0		RATE ONLY
D.1.5	8 PORT LITAR ANALOQ SOKONGAN	NOS	0		RATE ONLY
D.1.6	16 PORT LITAR SAMBUNGAN ANALOQ	NOS	0		RATE ONLY
D.1.7	BACKUP BATERI	SET	0		RATE ONLY
D.1.8	KABLE RJ 45 (NETWORK)	M	0		RATE ONLY
D.1.9	KABEL RJ 11	M	0		RATE ONLY
D.1.10	SOKET TELEFON	NOS	0		RATE ONLY
D.1.11	CONNECTION MODULE	NOS	0		RATE ONLY
D.1.12	PVC HALF MOON	M	0		RATE ONLY
D.1.13	TELEFON NEC IP PHONE	NOS	0		RATE ONLY
D.1.14	TELEFON SINGLE LINE	NOS	0		RATE ONLY
D.1.15	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KABEL DARI JENIS FIBER OPTIC SAIZ 6 CORE	M	0		RATE ONLY
D.1.16	KERJA- KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KABEL DARI JENIS COPPER (RJ11) 2 PAIR	M	0		RATE ONLY
D.1.17	LAIN-LAIN ALATGANTI	NOS	0		RATE ONLY
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					