

**KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI BAGI TEMPOH 24 BULAN  
(PAKEJ 9)**

**RINGKASAN SENARAI KUANTITI**

| BIL.               | BAHAGIAN                                                     | MUKA SURAT | JUMLAH (RM) |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1                  | KEHENDAK-KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM             | 2/21       |             |
| 2                  | KERJA PENYELENGGARAAN                                        | 3/21       |             |
| 3                  | KERJA PEMASANGAN TIANG SINGLE ARM                            | 5/21       |             |
| 4                  | KERJA PEMASANGAN TIANG DOUBLE ARM                            | 7/21       |             |
| 5                  | KERJA PEMASANGAN TIANG DEKORATIF                             | 8/21       |             |
| 6                  | KERJA LENGKAPAN LAMPU JALAN                                  | 9/21       |             |
| 7                  | ALAT GANTI LAMPU JALAN                                       | 11/21      |             |
| 8                  | KERJA PEMBAIKAN TIANG & TAPAK ASAS KONKRIT                   | 12/21      |             |
| 9                  | KERJA PEMASANGAN FEEDER PILLAR                               | 13/21      |             |
| 10                 | ALAT GANTI FEEDER PILLAR                                     | 14/21      |             |
| 11                 | KERJA PEMASANGAN KABEL / HDPE PIPE                           | 15/21      |             |
| 12                 | KERJA PEMASANGAN LAMPU LED SOLAR INTEGRATED TIANG SINGLE ARM | 17/21      |             |
| 13                 | KERJA PEMASANGAN SISTEM PINTAR                               | 19/21      |             |
| 14                 | LAIN-LAIN                                                    | 20/21      |             |
| JUMLAH KESELURUHAN |                                                              |            |             |

| BIL.                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                            | UNIT  | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|
| A                          | KEHENDAK-KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM                                                                                                                                                                                                      |       |          |            |            |
| A.1                        | POLISI INSURAN 'CONTRACTOR ALL RISK'.                                                                                                                                                                                                                 | PUKAL | -        |            |            |
| A.2                        | POLISI INSURAN 'WORKMEN'S COMPENSATION'.                                                                                                                                                                                                              | PUKAL | -        |            |            |
| A.3                        | MENYEDIKAKAN PAPAN TANDA AMARAN / KESELAMATAN SEPRTI "AWAS, KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SEDANG BERJALAN, KON KESELAMATAN SERTA LAIN-LAIN KEPERLUAN KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN KERJA.                                                              | KALI  | 1        | 300.00     | 300.00     |
| A.4                        | MENYEDIKAKAN LAPORAN BERGAMBAR FOTO PERLAKSANAAN KERJA BERSERTA TARIKH SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS SIAP DILAKSANAKAN DALAM BENTUK 'HARDCOPY' SEBANYAK 2 SALINAN DAN 'SOFTCOPY' (CDRW) SEPERTIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.              | KALI  | 1        | 300.00     | 300.00     |
| A.5                        | MENYEDIKAKAN LAPORAN BULANAN SEBANYAK 5 SALINAN MERANGKUMI GAMBAR TERKINI DITAPAK, STATUS KERJA SEMASA DAN PERATUS KERJA SEMASA SERTA LAIN-LAIN MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN DAN AKAN DISAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA DARI SEMASA KE SEMASA. | KALI  | 1        | 300.00     | 300.00     |
| A.6                        | DOKUMEN KONTRAK 'HARD COVER' TERMASUK PENYEDIAANNYA SEBANYAK 5 SALINAN TERMASUK STAMPING.                                                                                                                                                             | PUKAL | -        |            |            |
| A.7                        | MEMBEKAL DAN MENYEDIKAKAN REFLECTIVE SAFETY VEST BERWARNA JINGGA (OREN) BAGI PEKERJA PENYELENGGARAAN TERMASUK TULISAN 'KONTRAKTOR ELEKTRIK MBIP' PADA BAHAGIAN BELAKANG BAJU. SAFETY VEST INI MESTILAH DIPAKAI KETIKA KERJA SEDANG DIJALANKAN.        | NO    | 8        | 80.00      | 640.00     |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL A) |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |            |            |

| BIL.  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIT   | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|
| B     | KERJA PENYELENGGARAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |            |            |
| B.1   | <p>KERJA RONDAAN BULANAN</p> <p>MENYEDIAKAN 3 ORANG KAKITANGAN TEKNIKAL (SEKURANG-KURANGNYA SEORANG KAKITANGAN KOMPETEN), PERKAKAS KERJA DAN PENGANGKUTAN UNTUK MENJALANKAN RONDAAN DAN PEMERIKSAAN BAGI MEMASTIKAN LAMPU JALAN BERADA DALAM KEADAAN BAIK. PEMERIKSAAN DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DENGAN KEKERAPAN 1 KALI SEMINGGU.</p> <p>NOTA : PIHAK KONTRAKTOR PERLU BERKUMPUL DI LOKASI DAN MASA YANG AKAN DITENTUKAN UNTUK MENDAPATKAN BORANG RONDAAN SERTA MENGAMBIL KEDATANGAN BAGI TUJUAN PEMANTAUAN.</p> <p>PIHAK KONTRAKTOR JUGA PERLU MENGEMUKAN 2 SET LAPORAN RONDAAN SETIAP BULAN YANG TELAH DIBUAT DENGAN MENGEKURANGKAN REKOD RONDAAN SEMASA SERTA GAMBAR DITAPAK YANG MEMPUNYAI TARIKH, MASA DAN KOORDINAT LOKASI SEBAGAIMANA FORMAT JABATAN.</p> <p>BAYARAN AKAN DIBUAT MENGIKUT KEHADIRAN MINGGUAN KONTRAKTOR.</p> | MINGGU | 1        |            |            |
| B.2   | <p>KERJA PENYELENGGARAAN FEEDER PILLAR</p> <p>KERJA PEMERIKSAAN DAN PENYELENGGARAAN FEEDER PILLAR LAMPU JALAN DENGAN MELAKSANAKAN KERJA-KERJA BERIKUT :-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOT    | 1        |            |            |
| B.2.1 | MEMBERSIHKAN KEKOTORAN LUARAN DAN DALAMAN FEEDER PILLAR LAMPU JALAN DARIPADA KEKOTORAN HABUK, RUMPUT, STICKER HARAM DAN LAIN-LAIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |            |            |
| B.2.2 | MEMOTONG DAN MEMBERSIHKAN RUMPUT / SEMAK JARAK 2 KAKI DI SEKELILING FEEDER PILLAR LAMPU JALAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |            |            |
| B.2.3 | MELAKSANAKAN DAN MEREKODKAN CLAMP METER ARUS ELEKTRIK SETIAP FASA (R, Y, B) DI SETIAP LITAR KELUARAN DALAM FEEDER PILLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |            |            |
| B.2.4 | MELAKSANAKAN DAN MEREKODKAN BACAAN METER KWJ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |            |            |
| B.2.5 | MENYEDIAKAN SENARAI INVENTORI LAMPU JALAN MENGIKUT LOKASI FEEDER PILLAR, NAMA JALAN DAN NAMA TAMAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |            |            |
| B.3   | KERJA MENGECAT FEEDER PILLAR LAMPU JALAN DENGAN MENGGUNAKAN CAT TAHAN CUACA MENGIKUT WARNA STANDARD MBIP TERMASUK KERJA MENGIKIS CAT SEDIA ADA DAN LAPISAN ANTI KARAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOT    | 1        |            |            |
| B.4   | <p>PENYEDIAAN PERALATAN DAN JENTERA (JIKA PERLU)</p> <p>MENYEDIAKAN JENTERA BAGI MENJALANKAN KERJA-KERJA PEMBERSIHAN ATAU PENYELENGGARAAN SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.</p> <p>NOTA : PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENGEMUKAKAN SEGALA PEMBUKTIAN GAMBAR SERTA RESIT SEMASA TUNTUTAN DIBUAT.</p> <p>PENGUNAAN JENTERA HANYA DIBUAT DI ATAS KEPERLUAN DAN ARAHAN OLEH PIHAK MBIP SAHAJA. BAYARAN AKAN DIBUAT MENGIKUT ARAHAN BERSURAT DARI JABATAN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |            |            |
| B.4.1 | LORI "SKY LIFT" MAX 18M TINGGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HARI   | 1        |            |            |

| BIL.                       | KETERANGAN                     | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|----------------------------|--------------------------------|------|----------|------------|------------|
| B.4.2                      | LORI "SKY LIFT" MAX 34M TINGGI | HARI | 1        |            |            |
| B.4.3                      | JENTERA PENGOREK (BACKHOE)     | HARI | 1        |            |            |
| B.4.4                      | KREN 20 TAN                    | HARI | 1        |            |            |
| B.4.5                      | LORI 3 TAN                     | HARI | 1        |            |            |
| B.4.6                      | LORI BERKREN 3 TAN             | HARI | 1        |            |            |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL B) |                                |      |          |            |            |

| BIL.    | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| C       | KERJA PEMASANGAN TIANG SINGLE ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |            |
| C.1     | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SINGLE ARM HOT-DIPPED GALVANISED TAPERED OCTAGONAL STEEL POLE JENIS TERTANAM TERUS / PLANTED TYPE LENGKAP DENGAN PENDAWAIAAN DALAM TIANG MENGGUNAKAN KABEL 2.5MM <sup>2</sup> PVC/PVC, CUT-OUT, NEUTRAL-LINK DAN SEBAGAINYA SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.<br><br>(LYSAGHT / GALVAPOLE / PERFECT POLE / MESTRON ATAU SETARAF DENGANNYA) |      |          |            |            |
| C.1.1   | KETINGGIAN 9 METER (JENIS TERTANAM TERUS / PLANTED TYPE) DAN DILENGKAPKAN DENGAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |            |            |
| C.1.1.1 | SEHINGGA 1.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| C.1.1.2 | 1.5 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| C.1.2   | KETINGGIAN 10 METER (JENIS TERTANAM TERUS / PLANTED TYPE) DAN DILENGKAPKAN DENGAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |            |
| C.1.2.1 | SEHINGGA 1.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| C.1.2.2 | 1.5 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| C.1.2.3 | 2.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| C.1.3   | KETINGGIAN 12 METER (JENIS TERTANAM TERUS / PLANTED TYPE) DAN DILENGKAPKAN DENGAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |            |
| C.1.3.1 | SEHINGGA 1.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| C.1.3.2 | 2.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| C.1.3.3 | 2.5 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| C.1.3.4 | 3.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| C.2     | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SINGLE ARM HOT-DIPPED GALVANISED TAPERED OCTAGONAL STEEL POLE JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED LENGKAP DENGAN PENDAWAIAAN DALAM TIANG MENGGUNAKAN KABEL 2.5MM <sup>2</sup> PVC/PVC, CUT-OUT, NEUTRAL-LINK DAN SEBAGAINYA SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.<br><br>(LYSAGHT / GALVAPOLE / PERFECT POLE / MESTRON ATAU SETARAF DENGANNYA)    |      |          |            |            |
| C.2.1   | KETINGGIAN 9 METER (JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED) DAN DILENGKAPKAN DENGAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |            |
| C.2.1.1 | SEHINGGA 1.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| C.2.1.2 | 1.5 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| C.2.2   | KETINGGIAN 10 METER (JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED) DAN DILENGKAPKAN DENGAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |
| C.2.2.1 | SEHINGGA 1.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| C.2.2.2 | 1.5 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| C.2.2.3 | 2.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| C.2.3   | KETINGGIAN 12 METER (JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED) DAN DILENGKAPKAN DENGAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |
| C.2.3.1 | SEHINGGA 1.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| C.2.3.2 | 2.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| C.2.3.3 | 2.5 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |

| BIL.                       | KETERANGAN    | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|----------------------------|---------------|------|----------|------------|------------|
| C.2.3.4                    | 3.0 METER ARM | NO   | 1        |            |            |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL C) |               |      |          |            |            |

| BIL.                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| D                          | KERJA PEMASANGAN TIANG DOUBLE ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |            |
| D.1                        | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG DOUBLE ARM HOT-DIPPED GALVANISED TAPERED OCTAGONAL STEEL POLE JENIS TERTANAM TERUS / PLANTED TYPE LENGKAP DENGAN PENDAWAIAAN DALAM TIANG MENGGUNAKAN KABEL 2.5MM <sup>2</sup> PVC/PVC, CUT-OUT, NEUTRAL-LINK DAN SEBAGAINYA SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.<br><br>(LYSAGHT / GALVAPOLE / PERFECT POLE / MESTRON ATAU SETARAF DENGANNYA) |      |          |            |            |
| D.1.1                      | KETINGGIAN 10 METER (JENIS TERTANAM TERUS / PLANTED TYPE) DAN DILENGKAPKAN DENGAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |            |
| D.1.1.1                    | SEHINGGA 1.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| D.1.1.2                    | 1.5 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| D.1.1.3                    | 2.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| D.1.2                      | KETINGGIAN 12 METER (JENIS TERTANAM TERUS / PLANTED TYPE) DAN DILENGKAPKAN DENGAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |            |
| D.1.2.1                    | SEHINGGA 1.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| D.1.2.2                    | 2.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| D.1.2.3                    | 2.5 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| D.1.2.4                    | 3.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| D.2                        | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG DOUBLE ARM HOT-DIPPED GALVANISED TAPERED OCTAGONAL STEEL POLE JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED LENGKAP DENGAN PENDAWAIAAN DALAM TIANG MENGGUNAKAN KABEL 2.5MM <sup>2</sup> PVC/PVC, CUT-OUT, NEUTRAL-LINK DAN SEBAGAINYA SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.<br><br>(LYSAGHT / GALVAPOLE / PERFECT POLE / MESTRON ATAU SETARAF DENGANNYA)    |      |          |            |            |
| D.2.1                      | KETINGGIAN 10 METER (JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED) DAN DILENGKAPKAN DENGAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |
| D.2.1.1                    | SEHINGGA 1.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| D.2.1.2                    | 1.5 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| D.2.1.3                    | 2.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| D.2.2                      | KETINGGIAN 12 METER (JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED) DAN DILENGKAPKAN DENGAN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |
| D.2.2.1                    | SEHINGGA 1.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| D.2.2.2                    | 2.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| D.2.2.3                    | 2.5 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| D.2.2.4                    | 3.0 METER ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL D) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |            |

| BIL.                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| E                                 | KERJA PEMASANGAN TIANG DEKORATIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |            |            |
| E.1                               | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG TIANG DEKORATIF 13 METER SINGLE ARM JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED LENGKAP DENGAN PENDAWAIAN DALAM TIANG MENGGUNAKAN KABEL 2.5MM <sup>2</sup> PVC/PVC, CUT-OUT, NEUTRAL-LINK TERMASUK PENYANGKUT BENDERA DAN BANTING DAN LENGKAPAN AKSESORI DARI 'CAST IRON' DAN SEBAGAINYA SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA. | NO   | 1        |            |            |
| E.2                               | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG TIANG DEKORATIF 13 METER DOUBLE ARM JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED LENGKAP DENGAN PENDAWAIAN DALAM TIANG MENGGUNAKAN KABEL 2.5MM <sup>2</sup> PVC/PVC, CUT-OUT, NEUTRAL-LINK TERMASUK PENYANGKUT BENDERA DAN BANTING DAN LENGKAPAN AKSESORI DARI 'CAST IRON' DAN SEBAGAINYA SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA. | NO   | 1        |            |            |
| E.3                               | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG TIANG DEKORATIF 4 METER DOUBLE ARM JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED LENGKAP DENGAN PENDAWAIAN DALAM TIANG MENGGUNAKAN KABEL 2.5MM <sup>2</sup> PVC/PVC, CUT-OUT, NEUTRAL-LINK TERMASUK PENYANGKUT BENDERA DAN BANTING DAN LENGKAPAN AKSESORI DARI 'CAST IRON' DAN SEBAGAINYA SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.  | NO   | 1        |            |            |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |            |            |



| BIL.  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| F     | KERJA LENGKAPAN LAMPU JALAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |            |            |
| F.1   | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MEMBUKA LAMPU JALAN SEDIA ADA, MEMBEKAL DAN MEMASANG SET LAMPU JALAN BAHARU, LENGKAP DENGAN TUBE, CHOKE, IGNITOR DAN SEGALA KOMPONEN YANG DIPERLUKAN SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |            |            |
| F.1.1 | (Z2 ATAU SETARAF DENGANNYA)<br>150W HPSV (SON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO   | 1        |            |            |
| F.1.2 | (Z2 ATAU SETARAF DENGANNYA)<br>250W HPSV (SON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO   | 1        |            |            |
| F.1.3 | (AMATSINAR ATAU SETARAF DENGANNYA)<br>150W HPSV (SON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO   | 1        |            |            |
| F.1.4 | (AMATSINAR ATAU SETARAF DENGANNYA)<br>250W HPSV (SON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO   | 1        |            |            |
| F.2   | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MEMBUKA LAMPU JALAN SEDIA ADA, MEMBEKAL DAN MEMASANG SET LAMPU JALAN BAHARU DARI JENIS LED (LIGHTING EMITTING DIODE) LENGKAP DENGAN DRIVER, SURGE PROTECTIVE DEVICE (SPD) DAN KOMPONEN YANG DIPERLUKAN SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA BERSERTA JAMINAN MINIMUM 5 TAHUN.<br><br>COLOUR TEMPERETURE : 3000 - 3500 KELVIN<br>KECEKAPAN CHIP LED : MINIMUM 120 LM/W<br>(OLE, NEXUS, G.E ATAU SETARAF DENGANNYA)          |      |          |            |            |
| F.2.1 | 50W HINGGA 100W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO   | 1        |            |            |
| F.2.2 | 110W HINGGA 150W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO   | 1        |            |            |
| F.2.3 | 160W HINGGA 220W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO   | 1        |            |            |
| F.3   | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MEMBUKA LAMPU LIMPAH SEDIA ADA, MEMBEKAL DAN MEMASANG SET LAMPU LIMPAH BAHARU DARI JENIS LED (LIGHTING EMITTING DIODE) LENGKAP DENGAN DRIVER, SURGE PROTECTIVE DEVICE (SPD) DAN KOMPONEN YANG DIPERLUKAN SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA BERSERTA JAMINAN MINIMUM 5 TAHUN.<br><br>COLOUR TEMPERETURE : 3000 - 3500 KELVIN<br>KECEKAPAN CHIP LED : MINIMUM 120 LM/W<br>(ONIRII, NEXUS, PHILIPS ATAU SETARAF DENGANNYA) |      |          |            |            |
| F.3.1 | 90W HINGGA 100W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO   | 1        |            |            |

| BIL.                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIT  | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|
| F.3.2                             | 110W HINGGA 150W                                                                                                                                                                                                                                                    | NO    | 1        |            |            |
| F.3.3                             | 160W HINGGA 220W                                                                                                                                                                                                                                                    | NO    | 1        |            |            |
| F.4                               | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENDAWAIAN LAMPU DENGAN MENGGUNAKAN KABEL 2.5MM PVC/PVC DARI POINT LENGKAPAN LAMPU JALAN KE TERMINAL POINT PADA TIANG G.I PADA KETINGGIAN 7 - 12 METER. | POINT | 1        |            |            |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN (BIL F)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |            |            |

| BIL.                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| G                          | <p>ALAT GANTI LAMPU JALAN</p> <p>Menyediakan tenaga kerja, peralatan serta jentera yang sesuai untuk menjalankan kerja menggantikan komponen lampu dengan membuka komponen lama, membekal dan memasang komponen baharu sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya.</p> <p>Nota : Gambar penukaran komponen baharu perlu ditunjukkan dengan meletakkan tarikh pada komponen baharu tersebut dan diambil selepas komponen siap dipasang.</p> |      |          |            |            |
| G.1                        | (OSRAM / PHILIPS / GE / EYE / NOVABRITE ATAU YANG SETARAF DENGANNYA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |            |            |
| G.1.1                      | 100W TUBE (SON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO   | 1        |            |            |
| G.1.2                      | 150W TUBE (SON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO   | 1        |            |            |
| G.1.3                      | 250W TUBE (SON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO   | 1        |            |            |
| G.2                        | (PHILIPS / NIKKON / QPS / SOLEX / NOVABRITE ATAU YANG SETARAF DENGANNYA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |            |            |
| G.2.1                      | 100W CHOKE (SON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| G.2.2                      | 150W CHOKE (SON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| G.2.3                      | 250W CHOKE (SON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| G.3                        | <p>MEMBEKAL DAN MEMASANG IGNITOR 100W - 400W.</p> <p>(PHILIPS / NIKKON / QPS / SOLEX ATAU YANG SETARAF DENGANNYA)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO   | 1        |            |            |
| G.4                        | MEMBEKAL DAN MEMASANG KONDENSOR 18?F - 40?F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO   | 1        |            |            |
| G.5                        | MEMBEKAL DAN MEMASANG HOLDER TUBE / MENTOL E40 (JENIS SERAMIK).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO   | 1        |            |            |
| G.6                        | <p>KERJA UPAH PEMASANGAN LAMPU</p> <p>KERJA UPAH MEMBUKA LAMPU JALAN SEDIA ADA DAN MEMASANG LAMPU JALAN DARI STOR / BENGKEL MBIP TERMASUK KERJA MENGAMBIL LAMPU JALAN TERSEBUT SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.</p> <p>NOTA : PIHAK KONTRAKTOR LAYAK MENUNTUT PENGGUNAAN JANTERA MENGIKUT KEPERLUAN DITAPAK.</p>                                                                                                                | NO   | 1        |            |            |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL G) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |            |            |

| BIL.                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| H                                 | KERJA PEMBAIKAN TIANG & TAPAK ASAS KONKRIT                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |            |            |
| H.1                               | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MEMBUKA TIANG G.I / TIANG DEKORATIF / TIANG KONKRIT JENIS TERTANAM TERUS / BERTAPAK DENGAN KETINGGIAN 6 METER - 12 METER SAMA ADA SINGLE ARM ATAU DOUBLE ARM LENGKAP DENGAN KERJA-KERJA PENGEMASAN SEMULA SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.    | NO   | 1        |            |            |
| H.2                               | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENEGAKKAN TIANG G.I / TIANG DEKORATIF / TIANG KONKRIT JENIS TERTANAM TERUS / BERTAPAK DENGAN KETINGGIAN 6 METER - 12 METER SAMA ADA SINGLE ARM ATAU DOUBLE ARM LENGKAP DENGAN KERJA-KERJA PENGEMASAN SEMULA SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA. | NO   | 1        |            |            |
| H.3                               | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MEMECAH DAN MENGELUARKAN TAPAK ASAS KONKRIT UNTUK TIANG LAMPU JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED SEDIA ADA SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.                                                                                                     | NO   | 1        |            |            |
| H.4                               | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MEMBEKAL DAN MEMASANG TAPAK ASAS KONKRIT BAHARU LENGKAP DENGAN KERANGKA "BOLT AND NUT" UNTUK MELETAKKAN TIANG LAMPU JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED DENGAN LUBANG SALURAN KABEL (STANDARD SIZE) SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.             | NO   | 1        |            |            |
| H.5                               | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENGOREK, MEMBEKAL DAN MEMASANG TIANG KONKRIT 9 METER TERMASUK MERATAKAN SEMULA TANAH.                                                                                                                                                                          | NO   | 1        |            |            |
| H.6                               | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MEMBEKAL DAN MEMASANG 1.5 METER ARM LAMPU JENIS G.I. LENGKAP DENGAN U-CLAMP, BOLT-NUT DAN AKSESORI KELENGKAPAN.                                                                                                                                                 | NO   | 1        |            |            |
| H.7                               | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM PENYOKONG / UMBANG LENGKAP DENGAN DAWAI 7/12 GALVANISED, ROD, PLAT, BOW, PENEBAT DAN SEMUA KELENGKAPAN.                                                                                                                            | NO   | 1        |            |            |
| H.8                               | MEMBEKAL DAN MEMASANG PENUTUP PINTU PEMERIKSAAN "INSPECTION POLE COVER" PELBAGAI SAIZ LENGKAP DENGAN ENGSEL / HINGE BAGI TIANG G.I.                                                                                                                                                                                                 | NO   | 1        |            |            |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN (BIL H)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |

| BIL.                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| I                          | KERJA PEMASANGAN FEEDER PILLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |
| I.1                        | MENYEDIKAN TENAGA KERJA SERTA PERALATAN SELENGKAPNYA UNTUK MEMBEKAL DAN MEMASANG WEATHERPROOF FEEDER PILLAR 100AMP TPN 2.0MM TEBAL MERANGKUMI L/D METERING PANEL, 100A INCOMING ISOLATOR, 100A/100MA RCCB C/W MOTORIZED MULTI AUTO RECLOSER (DUVAL), BUSBAR INCOMING, 100A MAIN MCCB, BY-PASS ISOLATOR, FUJI CONTACTOR, HAGER TIME SWITCH, OUT-GOING CUT-OUT 30/60A SEKURANG-KURANGNYA 6 LITAR, 20W FLOUROSENT LAMP, 13A SWITCH SOCKET OUTLET SERTA DOOR LOCK, SET IRON BELT, 50MM PAD LOCK (HEAVY DUTY), STICKER LOGO MBIP DAN TERMASUK KERJA-KERJA PENYAMBUNGAN KABEL BERKAITAN. | SET  | 1        |            |            |
| I.2                        | MENYEDIKAN TENAGA KERJA SERTA PERALATAN SELENGKAPNYA UNTUK MEMBEKAL DAN MEMASANG WEATHERPROOF FEEDER PILLAR 60AMP SPN 2.0MM TEBAL MERANGKUMI L/D METERING PANEL, 60A SUIS FIUS, 63A/100MA RCCB C/W MOTORIZED MULTI AUTO RECLOSER (DUVAL), BY-PASS SWITCH, FUJI CONTACTOR, HAGER TIMER SWITCH, OUT-GOING MCB 20A SEKURANG-KURANGNYA 4 LITAR, 18W FLOUROSENT LAMP, 13A SWITCH SOCKET OUTLET SERTA DOOR LOCK, SET IRON BELT, 50MM PAD LOCK (HEAVY DUTY), STICKER LOGO MBIP DAN TERMASUK KERJA-KERJA PENYAMBUNGAN KABEL BERKAITAN.                                                     | SET  | 1        |            |            |
| I.3                        | MENYEDIKAN TENAGA KERJA SERTA PERALATAN SELENGKAPNYA UNTUK MEMBEKAL DAN MEMASANG METER KIOSK LENGKAP DENGAN IRON BELT DEPAN BELAKANG KETEBALAN PANEL 2.0MM YANG MENGAKHIRI SAMBUNGANNYA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SET  | 1        |            |            |
| I.4                        | KERJA PENDAWAIAN SEMULA FEEDER PILLAR TERMASUK MEMBAIKI, MEMBUKA DAN MEMASANG SEMULA SEPERTIMANA SEDIA ADA DI TAPAK SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |            |
| I.4.1                      | BAGI FEEDER PILLAR 1 FASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOT  | 1        |            |            |
| I.4.2                      | BAGI FEEDER PILLAR 3 FASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOT  | 1        |            |            |
| I.5                        | KERJA MEMBINA TAPAK ASAS UNTUK MELETAKKAN FEEDER PILLAR BERKAITAN MENGGUNAKAN BATU BATA DAN MELEPA TEMBOK DENGAN SIMEN MOTAR 1:3 SETEBAL 20MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |
| I.5.1                      | BAGI FEEDER PILLAR 1 FASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO   | 1        |            |            |
| I.5.2                      | BAGI FEEDER PILLAR 3 FASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO   | 1        |            |            |
| I.6                        | KERJA MEMECAH DAN MENGELUARKAN TAPAK ASAS KONKRIT UNTUK FEEDER PILLAR 1 FASA ATAU 3 FASA SEDIA ADA SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO   | 1        |            |            |
| I.7                        | KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG EARTHING SYSTEM DENGAN MENGGUNAKAN COPPER ROD 4 METER PANJANG SERTA COPPER TAPE 25MM X 3MM TEBAL TERMASUK HEAVY DUTY CHAMBER BOX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO   | 1        |            |            |
| I.8                        | KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KEKOTAK KONKRIT SESALUR PAIP BERUKURAN 600MM X 600MM X 600MM JENIS PRE-CAST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO   | 1        |            |            |
| I.9                        | KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KOTAK HITAM (BLACK BOX) LENGKAP DENGAN PEMASANGAN DOUBLE IPC PADA NEUTRAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |            |
| I.9.1                      | UNTUK FEEDER PILLAR 60 SPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO   | 1        |            |            |
| I.9.2                      | UNTUK FEEDER PILLAR 100 TPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| I.10                       | MEMBEKAL DAN MEMASANG IRON BELT PADA FEEDER PILLAR LAMPU JALAN BAGI MENCEGAH KECURIAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO   | 1        |            |            |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL I) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |            |

| BIL.                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| J                          | ALAT GANTI FEEDER PILLAR<br><br>Menyediakan tenaga kerja serta peralatan selengkapanya untuk menjalankan kerja menggantikan komponen Feeder Pillar dengan membuka komponen lama, membekal dan memasang komponen baharu sebagaimana yang diarahkan oleh Pegawai Penguasa atau wakilnya. |      |          |            |            |
| J.1                        | INCOMING MCCB 100 AMP (TERASAKI / HAGER / ABB)                                                                                                                                                                                                                                         | NO   | 1        |            |            |
| J.2                        | 100 AMP CUT-OUT UNIT L/D FUSE BASE (PLK)                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| J.3                        | 60 AMP CUT-OUT UNIT L/D FUSE BASE (PLK)                                                                                                                                                                                                                                                | NO   | 1        |            |            |
| J.4                        | 30 AMP AC MAGNETIC CONTACTOR (FUJI / LG)                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| J.5                        | 60 AMP AC MAGNETIC CONTACTOR (FUJI / LG)                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |
| J.6                        | 5 AMP MCB 240V (HAGER / ABB)                                                                                                                                                                                                                                                           | NO   | 1        |            |            |
| J.7                        | 32 AMP MCB 240V (HAGER / ABB)                                                                                                                                                                                                                                                          | NO   | 1        |            |            |
| J.8                        | 63 AMP MCB 415V (HAGER / ABB)                                                                                                                                                                                                                                                          | NO   | 1        |            |            |
| J.9                        | 24HRS TIME SWITCH / SUIS MASA (HAGER / MAXGUARD)                                                                                                                                                                                                                                       | NO   | 1        |            |            |
| J.10                       | 60 AMP NEUTRAL LINK (PLK)                                                                                                                                                                                                                                                              | NO   | 1        |            |            |
| J.11                       | 5 AMP HRC FIUS                                                                                                                                                                                                                                                                         | NO   | 1        |            |            |
| J.12                       | 10 AMP HRC FIUS                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| J.13                       | 30 AMP HRC FIUS                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| J.14                       | 60 AMP HRC FIUS                                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| J.15                       | 100 AMP HRC FIUS                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO   | 1        |            |            |
| J.16                       | 50MM PAD LOCK                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO   | 1        |            |            |
| J.17                       | DOOR LOCK SET TYPE 200                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO   | 1        |            |            |
| J.18                       | SPD 4P 40KA (HAGER / ABB)                                                                                                                                                                                                                                                              | NO   | 1        |            |            |
| J.19                       | 63A/100MA RCCB (HAGER / DUVAL)                                                                                                                                                                                                                                                         | NO   | 1        |            |            |
| J.20                       | 100A/100MA RCCB (HAGER / DUVAL)                                                                                                                                                                                                                                                        | NO   | 1        |            |            |
| J.21                       | MOTORISED MULTI AUTO RECLOSER FOR DOUBLE POLE RCCB (HAGER / DUVAL)                                                                                                                                                                                                                     | NO   | 1        |            |            |
| J.22                       | MOTORISED MULTI AUTO RECLOSER FOR FOUR POLE RCCB (HAGER / DUVAL)                                                                                                                                                                                                                       | NO   | 1        |            |            |
| J.23                       | JUNCTION BOX 12 X 12 X 8 (METAL CLAD)                                                                                                                                                                                                                                                  | NO   | 1        |            |            |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL J) |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |            |            |

| BIL.  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIT  | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|
| K     | KERJA PEMASANGAN KABEL / HDPE PIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |            |            |
| K.1   | MENYEDIKAN TENAGA KERJA, PERALATAN YANG SESUAI SERTA JENTERA JIKA PERLU UNTUK MENJALANKAN KERJA MEMBEKAL DAN MERENTANG KABEL BAWAH TANAH TERMASUK MENGAKHIRI SAMBUNGANNYA.                                                                                                                                                   |       |          |            |            |
| K.1.1 | 2C X 16MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC (CU)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | METER | 1        |            |            |
| K.1.2 | 2C X 25MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC (CU)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | METER | 1        |            |            |
| K.1.3 | 4C X 16MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC (CU)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | METER | 1        |            |            |
| K.1.4 | 4C X 25MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC (CU)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | METER | 1        |            |            |
| K.1.5 | 4C X 35MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC (CU)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | METER | 1        |            |            |
| K.1.6 | 4C X 25MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC (ALUM)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | METER | 1        |            |            |
| K.1.7 | 4C X 35MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC (ALUM)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | METER | 1        |            |            |
| K.1.8 | 4C X 120MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC (ALUM)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | METER | 1        |            |            |
| K.1.9 | 4C X 185MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC (ALUM)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | METER | 1        |            |            |
| K.2   | KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG GALVANISED IRON PIPE DI PERPARITAN / TIANG SEDIA ADA.                                                                                                                                                                                                                                            |       |          |            |            |
| K.2.1 | 50MM / 2" DIAMETER KELAS B                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | METER | 1        |            |            |
| K.2.2 | 100MM / 4" DIAMETER KELAS B                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | METER | 1        |            |            |
| K.3   | KERJA MEMOTONG, MENGOREK, MEMBEKAL DAN MENANAM CORRUGATED HDPE PIPE DUA LAPISAN SERTA MENIMBUS KEMBALI SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.                                                                                                                                                                    |       |          |            |            |
| K.3.1 | 100MM / 4" DIAMETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | METER | 1        |            |            |
| K.3.2 | 150MM / 6" DIAMETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | METER | 1        |            |            |
| K.4   | KERJA MENGOREK, MEMBEKAL DAN MENANAM HDPE PIPE JENIS PN10 SERTA MENIMBUS KEMBALI SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.                                                                                                                                                                                          |       |          |            |            |
| K.4.1 | 100MM / 4" DIAMETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | METER | 1        |            |            |
| K.4.2 | 150MM / 6" DIAMETER                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | METER | 1        |            |            |
| K.5   | MENYEDIKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KABEL TALIAN ATAS JENIS ARIEL BUNDLE CABLE AMK-T LENGKAP DENGAN SHACKLE CLAMP, DEAD END CLAMP, MIDDLE SUPPORT CLAMP, BOLT AND NUT DAN AKSESORI YANG DIPERLUKAN SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA. |       |          |            |            |
| K.5.1 | 2 CORE (1 X 16MM <sup>2</sup> + 1 X 25MM <sup>2</sup> ) ABC KABEL                                                                                                                                                                                                                                                            | METER | 1        |            |            |
| K.5.2 | 4 CORE (3 X 16MM <sup>2</sup> + 1 X 25MM <sup>2</sup> ) ABC KABEL                                                                                                                                                                                                                                                            | METER | 1        |            |            |
| K.6   | KERJA PENYAMBUNGAN KABEL DENGAN MENGGUNAKAN JOINTING KIT LENGKAP DENGAN KABEL LUG, KABEL TAPE, KABEL KLIP, SEALING COMPOUND DAN AKSESORI YANG BERKAITAN BAGI MENYEMPURNAKAN PEPASANGAN.                                                                                                                                      |       |          |            |            |
| K.6.1 | UNTUK KABEL 2 CORE 16MM <sup>2</sup> - 25MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO    | 1        |            |            |
| K.6.2 | UNTUK KABEL 4 CORE 10MM <sup>2</sup> - 70MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO    | 1        |            |            |
| K.6.3 | UNTUK KABEL 4 CORE 120MM <sup>2</sup> - 185MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO    | 1        |            |            |
| K.7   | KERJA PENAMATAN KABEL DENGAN KAEDAH HEAT-SHRINKABLE INSULATION LENGKAP DENGAN KABEL BUSH, KABEL LUG, KABEL KLIP, SEALING COMPOUND DAN AKSESORI YANG BERKAITAN SERTA MENGAKHIRI SAMBUNGANNYA.                                                                                                                                 |       |          |            |            |
| K.7.1 | KABEL 4 CORE 10MM <sup>2</sup> - 35MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC                                                                                                                                                                                                                                                               | NO    | 1        |            |            |
| K.7.2 | KABEL 4 CORE 90MM <sup>2</sup> - 185MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC                                                                                                                                                                                                                                                              | NO    | 1        |            |            |

| BIL.                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIT          | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| K.8                        | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA HDD ( HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING) MENGGUNAKAN 100MM DIAMETER INNER / 110MM DIAMETER OUTER (PN10), HDPE PIPE UNTUK LALUAN KABEL TERMASUK KOS KERJA PENYIASATAN ATAU PENENTUAN SEPERTI KEDUDUKAN PAIP SAJ, KABEL TNB DAN SEBAGAINYA SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.<br><br>LUKISAN GRAF LALUAN PAIP HENDAKLAH DIKEMUKAKAN UNTUK TUNTUTAN BAYARAN DAN DISAHKAN OLEH KONTRAKTOR HDD. |               |          |            |            |
| K.8.1                      | SECARA 1 HALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | METER         | 1        |            |            |
| K.8.2                      | SECARA 2 HALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | METER         | 1        |            |            |
| K.9                        | KERJA MENUTUP BEKAS KOREKAN DENGAN MEMBEKAL DAN MEMBINA SEMULA KEMASAN DITAPAK SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |          |            |            |
| K.9.1                      | 300MM TEBAL TANAH MERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | METER PERSEGI | 1        |            |            |
| K.9.2                      | 200MM TEBAL CRUSHER RUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | METER PERSEGI | 1        |            |            |
| K.9.3                      | 60MM TEBAL ACBC 20MM TERMASUK PRIME COAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | METER PERSEGI | 1        |            |            |
| K.9.4                      | 50MM TEBAL ACWC 14MM TERMASUK TACK COAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | METER PERSEGI | 1        |            |            |
| K.9.5                      | 100MM TEBAL CONCRETE G20 TERMASUK BRC A6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | METER PERSEGI | 1        |            |            |
| K.9.6                      | RUMPUT COW GRASS (CLOSE TURFING)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | METER PERSEGI | 1        |            |            |
| K.9.7                      | ROAD KERB (PELBAGAI SAIZ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | METER         | 1        |            |            |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL K) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |          |            |            |



| BIL.    | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| L       | KERJA PEMASANGAN LAMPU LED SOLAR INTEGRATED TIANG SINGLE ARM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |            |
| L.1     | MENYEDIKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG SINGLE ARM HOT-DIPPED GALVANISED TAPERED OCTAGONAL FLANGE STEEL POLE JENIS BERTAPAK / FLANGED MOUNTED LENGKAP DENGAN GUSSET, J-BOLTS, NUT DAN WASHER, MOUNTING BRACKET UNTUK LAMPU LED SOLAR INTEGRATED JENIS POST TOP DAN AKSESORI KELENGKAPAN MENAMPUNG BERAT LAMPU SOLAR INTEGRATED SEHINGGA 70KG SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.<br><br>(LYSAGHT / GALVAPOLE / PERFECT POLE / MESTRON ATAU SETARAF DENGANNYA) |      |          |            |            |
| L.1.1   | KETINGGIAN 9 METER, SAIZ FLANGE PLATE 300MM X 220MM X 12MM (TEBAL), SAIZ J-BOLT Ø20MM X 450MM (PANJANG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NO   | 1        |            |            |
| L.1.2   | KETINGGIAN 10 METER, SAIZ FLANGE PLATE 350MM X 260MM X 16MM (TEBAL), SAIZ J-BOLT Ø24MM X 570MM (PANJANG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO   | 1        |            |            |
| L.1.3   | KETINGGIAN 12 METER, SAIZ FLANGE PLATE 400MM X 300MM X 16MM (TEBAL), SAIZ J-BOLT Ø24MM X 570MM (PANJANG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NO   | 1        |            |            |
| L.2     | MENYEDIKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MEMBUKA LAMPU SEDIA ADA, MEMBEKAL DAN MEMASANG SET LAMPU JENIS LED (LIGHTING EMITTING DIODE) BERINTEGRASI SOLAR PANEL LENGKAP DENGAN KOMPONEN YANG DIPERLUKAN SEBAGAIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA BERSERTA JAMINAN MINIMUM 5 TAHUN.<br><br>(GRUPPE ATAU SETARAF DENGANNYA)                                                                                                                                                                                     | NO   | 1        |            |            |
| L.2.1   | LATERN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |            |            |
| L.2.1.1 | POWER : 120W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |            |
| L.2.1.2 | CCT : 3000K - 600K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |            |            |
| L.2.1.3 | EFFICIENCY : > 150LM/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |            |            |
| L.2.1.4 | COLOUR RENDERING (CRI) : ? 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |            |            |
| L.2.1.5 | LIFETIME : > 5 YEARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |            |            |
| L.2.2   | SOLAR PANEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |            |
| L.2.2.1 | HIGH EFFICIENCY MONOCRYSTALLINE SILICON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |            |
| L.2.2.2 | DAY OF AUTONOMY : 2 DAYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |
| L.2.2.3 | POWER : 320W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |            |
| L.2.2.4 | CHARGING TIME : ? 4.5 HOURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |            |
| L.2.2.5 | DISCHARGE TIME : > 12 HOURS / NIGHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |            |            |
| L.2.3   | BATTERY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |            |
| L.2.3.1 | BATTERY TYPE : LIFEPO4 BATTERY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |            |            |
| L.2.3.2 | CAPACITY : 3600WH (24V SYSTEM VOLTAGE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |            |            |
| L.2.3.3 | DOD : 80% DOD AT 2000 CYCLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |            |            |
| L.2.3.4 | LIFETIME : > 5 YEARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |            |            |
| L.2.3.5 | DAY OF AUTONOMY : 2 DAYS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |
| L.3     | MENYEDIKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI BAGI MENJALANKAN KERJA PEMBERSIHAN PANEL SOLAR SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NO   | 1        |            |            |

| BIL.                       | KETERANGAN | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|----------------------------|------------|------|----------|------------|------------|
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL L) |            |      |          |            |            |

| BIL.                       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| M                          | KERJA PEMASANGAN SISTEM PINTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |            |            |
| M.1                        | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MEMBUKA DATA CONCENTRATOR / GATEWAY SEDIA ADA DI FEEDER PILLAR, MEMBEKAL DAN MEMASANG DATA CONCENTRATOR / GATEWAY BARU DI FEEDER PILLAR TERMASUK KERJA MENGKONFIGURASI SEMULA DAN MELABEL GEO LOCATION TAGGING DITAPAK DAN MENGINTEGRASI DI DALAM SISTEM SMART LIGHTING MBIP SEDIA ADA SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.<br><br>(OLE, NEXUS, G.E ATAU SETARAF DENGANNYA) | NO   | 1        |            |            |
| M.1.1                      | SPESIFIKASI DATA CONCENTRATOR / GATEWAY :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |
| M.1.1.1                    | OPERATING VOLTAGE : 96 VAC - 500 VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |            |            |
| M.1.1.2                    | WORKING FREQUENCY : 50 HZ - 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |            |
| M.1.1.3                    | POWER CONSUMPTION : 2W - 5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |            |            |
| M.1.1.4                    | 4 DO, 8 DI (6 DC IN + 2 AC IN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |            |            |
| M.1.1.5                    | UP COMMUNICATION : 2G / 3G / 4G / CDMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |            |            |
| M.1.1.6                    | DOWN COMMUNICATION : PLC, ZIGBEE/915 MHZ, RS485, LORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |            |            |
| M.1.1.7                    | FAULT ALARM : LIGHT-ON BY ACCIDENT, LIGHT-OFF BY ACCIDENT, POWER FAILURE, POWER ON, LEAKAGE, OVERVOLTAGE, OVER CURRENT, AC CONTACTOR FAILURE, BREAKER FAILURE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |            |
| M.1.1.8                    | BUILT-IN METER : DETECTION FOR VOLTAGE, CURRENT AND ELECTRICAL ENERGY DATA (ACCURACY OF 0.5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |            |            |
| M.2                        | MENYEDIAKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MEMBUKA WIRELESS CONTROLLER SEDIA ADA DI LAMPU JALAN, MEMBEKAL DAN MEMASANG WIRELESS CONTROLLER BARU DI LAMPU JALAN TERMASUK KERJA MENGKONFIGURASI SEMULA DAN MELABEL GEO LOCATION TAGGING SEMULA DITAPAK DAN MENGINTEGRASI DI DALAM SISTEM SMART LIGHTING MBIP SEDIA ADA. SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.<br><br>(OLE, NEXUS, G.E ATAU SETARAF DENGANNYA)             | NO   | 1        |            |            |
| M.2.1                      | SPESIFIKASI WIRELESS CONTROLLER :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          |            |            |
| M.2.1.1                    | ZIGBEE COMMUNICATION : FREQUENCY OF 915 MHZ / 2.4 GHZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |            |            |
| M.2.1.2                    | AC INPUT : 96V - 264V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |            |            |
| M.2.1.3                    | CURRENT, VOLTAGE, POWER, POWER FACTOR, POWER CONSUMPTION REMOTE READING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |            |            |
| M.2.1.4                    | REMOTE SWITCHING, ON / OFF, DIMMING CAPABILITIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |            |            |
| M.2.1.5                    | LIGHTING TIME STATISTICS, FAULT TIME STATISTICS, POWER ACCUMULATION REMOTE READING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |            |            |
| M.2.1.6                    | FAULT ALARM : LAMP FAILURE, POWER FAILURE, COMPENSATION CAPACITOR FAILURE, POLE LEAKAGE, NODE LOST, RELAY FAILURE, UNDER VOLTAGE, OVER VOLTAGE, OVER CURRENT, LAMP HIGH TEMPERATURE, LAMP LIFE-TIME WARNING                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |            |            |
| M.2.1.7                    | 0 - 10V AND PWM DIMMING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |            |            |
| JUMLAH KESELURUHAN (BIL M) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |            |            |

| BIL.  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIT | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|
| N     | LAIN-LAIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |            |            |
| N.1   | MENJALANKAN KERJA PEMERIKSAAN KEROSAKAN KABEL BAWAH TANAH (MEGGER CABLE) ANTARA TIANG KE TIANG LAMPU DENGAN MEMBUKA SEMUA PUNCA PENYAMBUNG. KEPUTUSAN UJIAN PENEBATAN KABEL DAN LUKISAN TAPAK HENDAKLAH DISERTAKAN DAN DIPERAKUKAN OLEH ORANG BERTAULIAH.                                                                                                                                                      | SPAN | 1        |            |            |
| N.2   | MENYEDIKAN TENAGA KERJA, PERALATAN SERTA JENTERA YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN KERJA PENGESANAN KEROSAKAN KABEL BAWAH TANAH (LOCATE CABLE FAULT) TERMASUK MENYEDIKAN LAPORAN KEROSAKAN YANG DISAHKAN OLEH ORANG BERTAULIAH SERTA MELAKSANAKAN KERJA PEMBAIKAN KABEL BAWAH TANAH YANG ROSAK SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.                                                                                |      |          |            |            |
| N.2.1 | KABEL 4 CORE 70MM <sup>2</sup> - 185MM <sup>2</sup> PVC/SWA/PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOT  | 1        |            |            |
| N.3   | KERJA MEMBUAT LUKISAN TAPAK, LALUAN KABEL UNTUK INVENTORI LENGKAP DENGAN NAMA JALAN, JUMLAH TIANG LAMPU JALAN, LOKASI FEEDER PILLAR DAN REKOD-REKOD INVENTORI YANG BERKAITAN SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.                                                                                                                                                                                | LOT  | 1        |            |            |
| N.4   | KERJA MENYEDIKAN BORANG 'A' DAN MENJALANKAN URUSAN DENGAN PIHAK TNB UNTUK MENDAPATKAN BEKALAN ELEKTRIK TERMASUK MENYEDIKAN BORANG G, BORANG H, PERAKUAN KEPUTUSAN UJIAN DAN PELAN YANG BERKAITAN SEHINGGA SELESAI.                                                                                                                                                                                             |      |          |            |            |
| N.4.1 | BAGI SISTEM BEKALAN 1 FASA / SINGLE PHASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LOT  | 1        |            |            |
| N.4.2 | BAGI SISTEM BEKALAN 3 FASA / THREE PHASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LOT  | 1        |            |            |
| N.5   | KERJA MENJALANKAN URUSAN DENGAN PIHAK TNB UNTUK KERJA-KERJA MENUTUP BEKALAN (SHUT DOWN) DAN MEMULIH SEMULA BEKALAN ELEKTRIK.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOT  | 1        |            |            |
| N.6   | KERJA MENJALANKAN URUSAN DENGAN PIHAK POLIS BAGI MELAPORKAN KEHILANGAN / KECURIAN / VANDALISME KE ATAS MANA-MANA SISTEM PEPASANGAN ELEKTRIK DAN KOMPONEN LAMPU JALAN MILIK MBIP.                                                                                                                                                                                                                               | LOT  | 1        |            |            |
| N.7   | SETIAP PEMASANGAN ELEKTRIK HENDAKLAN DILAWATI, DIPERIKSA DAN DISAHKAN OLEH ORANG KOMPETEN (JURUTERA PERKHIDMATAN ELEKTRIK / JURUTERA ELEKTRIK KOMPETEN / PENYELIA ELEKTRIK) DAN DISENGGARAKAN DALAM KEADAAN BAIK DAN BERFUNGSI SERTA LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN HENDAKLAH DIPATUHI SETIAP MASA UNTUK MENCEGAH BAHAYA SEKURANG-KURANGNYA SEBULAN SEKALI SEPERTIMANA KEHENDAK PERATURAN-PERATURAN ELEKTRIK 1994. | LOT  | 1        |            |            |
| N.8   | MENYEDIKAN 3 ORANG KAKITANGAN TEKNIKAL, PERKAKAS KERJA DAN PENGANGKUTAN UNTUK MENJALANKAN KERJA MENUNGGU (STAND-BY) SEMASA MAJLIS / PROGRAM MBIP BERJALAN MENGIKUT SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.<br><br>NOTA : KONTRAKTOR PERLU MENGEMUKAKAN SURAT / MEMO ARAHAN DARI JABATAN SEMASA MENGEMUKAKAN TUNTUTAN.                                                                               |      |          |            |            |
| N.8.1 | PROGRAM PAGI (6.00AM HINGGA 1.00PM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LOT  | 1        |            |            |
| N.8.2 | PROGRAM PETANG (12.00PM HINGGA 7.00PM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LOT  | 1        |            |            |
| N.8.3 | PROGRAM MALAM (6.00PM HINGGA 1.00AM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOT  | 1        |            |            |
| N.8.4 | PROGRAM SEHARI (8.00AM HINGGA 6.00PM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LOT  | 1        |            |            |
| N.8.5 | PROGRAM SEHARI SEMALAM (8.00AM HINGGA 12.00AM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOT  | 1        |            |            |

| BIL.                              | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIT  | KUANTITI | KADAR (RM) | AMAUN (RM) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|------------|
| N.9                               | MENYEDIAKAN 3 ORANG KAKITANGAN TEKNIKAL, PERKAKAS KERJA DAN PENGANGKUTAN BAGI MELAKSANAKAN KERJA PEMERIKSAAN SERTA-MERTA SEKIRANYA TERDAPAT ADUAN BERTULIS / ADUAN LISAN / PANGGILAN TELEFON BERKAITAN KEROSAKAN LAMPU JALAN / TIANG LAMPU JALAN TUMBANG / SEBARANG KECEMASAN DI TAPAK MENGIKUT SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA.<br><br>NOTA : KONTRAKTOR PERLU MENGEMUKAKAN SURAT / MEMO ARAHAN DARI JABATAN SEMASA MENGEMUKAKAN TUNTUTAN. | LOT   | 1        |            |            |
| N.10                              | MENYEDIAKAN PAPAN TANDA AMARAN/KESELAMATAN DI ATAS JALAN RAYA DENGAN BILANGAN SECUKUPNYA SEKURANG-KURANGNYA 300 METER DARI LOKASI SEPERTI "AWAS, KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SEDANG DILAKSANAKAN, LENCONGAN DI HADAPAN, KON KESELAMATAN SERTA LAIN-LAIN KEPERLUAN KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN KERJA.<br><br>NOTA : KONTRAKTOR PERLU MENGEMUKAKAN TRAFFIC MANAGEMENT PLAN (TMP) SEBELUM MEMULAKAN KERJA DI TAPAK.                                           | PUKAL | -        |            |            |
| N.11                              | MENYEDIAKAN KAKITANGAN TEKNIKAL DARIPADA SYARIKAT TRAFFIC MANAGEMENT YANG KOMPETEN, PERKAKAS KERJA DAN PENGANGKUTAN UNTUK MENJALANKAN KERJA BAGI PENUTUPAN JALAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LOT   | 1        |            |            |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN (BIL N)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |            |            |