BAHAGIAN F
SPESIFIKASI

MENAIKTARAF BUMBUNG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK L, RUMAH PANGSA ZON 1G, JALAN CAMAR 13, TAMAN PERLING

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	**KERJA AWALAN (PRELIMINARIES)**	F/2	
2	**KERJA PEMBERSIHAN**	F/3	
3	**BAIKPULIH STRUKTUR BUMBUNG (KUANTITI PROVISIONAL)**	F/4	
4	**PERUNTUKAN LUAR JANGKA**	F/5	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA AWALAN (PRELIMINARIES)				
A.1	POLISI INSURANS "CONTRACTOR'S ALL RISK"	PUKAL	-		
A.2	POLISI INSURANS "WORKMEN'S COMPENSATION"	PUKAL	-		
A.3	MENYEDIAKAN PAPAN TANDA AMARAN / KESELAMATAN SEPERTI "AWAS, KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN" SEKURANG-KURANGNYA 5 NOS SERTA KON KESELAMATAN SECUKUPNYA	PUKAL	-		
A.4	PENYEDIAAN GAMBAR-GAMBAR PEMBUKTIAN TUNTUTAN SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS BERUPA SOFCOPY (1 SALINAN) DAN HARDCOPY (4 SALINAN)	PUKAL	-		
A.5	PENYEDIAAN PERALATAN-PERALATAN KESELAMATAN PEKERJA SEPERTI KASUT, PAKAIAN DAN TOPI KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN KERJA SEPERTIMANA AKTA OSHA 1994.	PUKAL	-		
A.6	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK (SITE DIARY) YANG LENGKAP DAN SENTIASA DIKEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK MENGIKUT PIAWAIAN MAJLIS	PUKAL	-		
A.7	AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 (SOCSO)	PUKAL	-		
A.8	PROGRAM KERJA "CRITICAL PATH METHOD (CPM)"	PUKAL	-		
A.9	MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA SEPERTIMANA YANG DISEDIAKAN	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	KERJA PEMBERSIHAN				
B.1	BERSIH DAN KUMPUL SISA BAHAN BINAAN ATAU MANA-MANA BAHAN "UNSUITABLE MATERIAL" SEMASA DAN SELEPAS SIAP DENGAN MENGANGKUT KELUAR KE TEMPAT PELUPUSAN SWM SEELONG, SENAI. RESIT PELUPUSAN HENDAKLAH DIKEMUKAKAN SEBAGAI BUKTI SEMASA TUNTUTAN.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	BAIKPULIH STRUKTUR BUMBUNG (KUANTITI PROVISIONAL)				
C.1	PENYEDIAAN JENTERA SEPERTI SKYLIFT UNTUK KETINGGIAN BANGUNAN 5 TINGKAT, MESIN, PERALATAN, KENDERAAN SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN.	PUKAL	-		
C.2	KERJA-KERJA MENYEDIAKAN SEGALA PERALATAN DAN TENAGA KERJA MAHIR, PENGANGKUTAN DAN JENTERA SERTA LAIN-LAIN KEPERLUAN BAGI MELAKSANAKAN KERJA-KERJA MEROBOH DAN MENANGGALKAN KEPINGAN BUMBUNG BANGUNAN (TIDAK TERMASUK KERANGKA) DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN MENGIKUT SPESIFIKASI SERTA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA (RUJUK DI TAPAK)	M2	650		
C.3	KERJA-KERJA MEMBEKAL BAHAN, PERALATAN DAN BURUH UNTUK MEMASANG KEMASAN BUMBUNG JENIS "METAL DECK" GRED 28 TERMASUK LAPISAN PU FOAM DENGAN KETEBALAN 0.38MM TERMASUK PERABUNG ATAU SETARAF DIPASANG MENGIKUT JARAK YANG DISYORKAN OLEH PENGILANG DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA MENGIKUT SPESIFIKASI DAN ARAHAN PEGAWAI PENGUASA (RUJUK DI TAPAK)	M2	650		
C.4	KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN KENING BARU FASCIA BOARD 6MM TEBAL DI SEKELILING BAHAGIAN LUAR BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN.	M	240		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	PERUNTUKAN LUAR JANGKA				
D.1	SEJUMLAH WANG SEBANYAK "DUA PULUH RIBU RINGGIT SAHAJA" UNTUK KERJA-KERJA LUAR JANGKA DAN PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN DI DALAM SPESIFIKASI KERJA ATAU PEMBAIKAN KEROSAKAN YANG TERJEJAS SEMASA KERJA-KERJA DIJALANKAN. (BAYARAN TERTAKLUK PADA ARAHAN DARI PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKILNYA DAN KERJA SEBENAR DI TAPAK)(PENGGUNAAN DAN TERTAKLUK KEPADA KEPERLUAN DAN KELULUSAN DARI PEGAWAI PENGUASA DI TAPAK)	PUKAL	-		20,000.00
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					