

**KERJA PEMASANGAN AIR-CURTAIN DI DEWAN-DEWAN MILIK MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI****RINGKASAN SENARAI KUANTITI**

<b>BIL.</b>	<b>BAHAGIAN</b>	<b>MUKA SURAT</b>	<b>JUMLAH (RM)</b>
1	BAHAGIAN A	2/3	
2	BAHAGIAN B	3/3	
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			

- 1) Kontraktor adalah dinasihatkan supaya melawat dan memeriksa tapak bina sebelum memasuki tawaran sebutarga
- 2) Harga adalah termasuk kerja-kerja pengawalan lalulintas semasa pembinaan dijalankan.

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	BAHAGIAN A				
A.1	KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)				
A.1.1	POLISI INSURAN 'CONTRACTOR'S ALL RISK'	PUKAL	-		
A.1.2	POLISI INSURAN 'WORKMEN'S COMPENSATION'	PUKAL	-		
A.1.3	MENGADAKAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN KESELAMATAN SEPerti BERIKUT :-				
A.1.3.1	PAPAN TANDA 'AWAS'	NO	2		
A.1.3.2	PAPAN TANDA 'KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN'	NO	1		
A.1.3.3	KON KESELAMATAN	NO	5		
A.1.4	MENYEDIAKAN GAMBAR FOTO KEMAJUAN KERJA / PERLAKSANAAN KERJA, GAMBAR 2 SALINAN DALAM BENTUK HARD COPY DAN 1 SALINAN SOFT COPY (PENDRIVE) (SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS) PROJEK	PUKAL	-		
A.1.5	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAI MAJLIS DAN DISELENGGARA SERTA KEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP	PUKAL	-		
A.1.6	MENYEDIAKAN PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK TERMASUK PENYELENGGARAANYA SEBAGAIMAN LAMPIRAN PELAN RUJUKAN NO. JK (STD)SIGN / SEBUTHARGA MBIP/JPPH/STD/SIGNBOARD/SH	PUKAL	-		
<b>JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)</b>					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	BAHAGIAN B				
B.1	PENYEDIAAN TAPAK  PENYEDIAAN JENTERA, SCAFFOLDING, MESIN PERALATAN, TENAGA KERJA DAN BAHAN-BAHAN SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN	PUKAL	-		
B.2	KERJA PEMASANGAN AIR-CURTAIN  BEKAL ,PASANG ,MENGUJI DAN MENTAULIAH UNIT" AIR CURTAIN" LENGKAP BERUKURAN 230MMX 1200MM X 212MM DILOKASI YANG DITETAPKAN DAN BRAKET PEMASANGAN SERTA KERJA PENDAWAIAN MATA AIR CURTAIN DARI PUNCA BEKALAN ELEKTRIK YANG BERDEKATAN TERMASUK AKSESORI PEMASANGAN.				
B.2.1	DEWAN UTAMA TEMENGGUNG IBRAHIM, MBIP	NO	8		
B.2.2	DEWAN TAMAN PULAI UTAMA	NO	12		
B.2.3	DEWAN TAMAN NUSANTARA	NO	12		
B.2.4	DEWAN TAMAN PULAI INDAH	NO	12		
B.2.5	DEWAN TAMAN BUKIT INDAH	NO	8		
B.3	KERJA PENGGANTIAN AIR-CURTAIN  BUKA, BEKAL ,PASANG ,MENGUJI DAN MENTAULIAH UNIT" AIR CURTAIN" LENGKAP BERUKURAN 230MMX 1200MM X 212MM ATAU 230MM X 900MM X 212MM DILOKASI YANG DITETAPKAN DAN BRAKET PEMASANGAN SERTA AKSESORI PEMASANGAN.				
B.3.1	DEWAN TAMAN UNIVERSITI	NO	8		
B.3.2	DEWAN GELANG PATAH	NO	8		
B.3.3	DEWAN TAMAN UNGKU TUN AMINAH	NO	8		
B.3.4	DEWAN TAMAN BUKIT INDAH	NO	2		
B.3.5	DEWAN UNDA, TAMAN PERLING	NO	8		
B.4	TESTING & COMMISSIONING  KERJA "TESTING & COMMISSIONING" BAGI KESELURUHAN KERJA TERMASUK MEMASTIKAN PERALATAN BERFUNGSI DENGAN BAIK	PUKAL	-		
B.5	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA  SEJUMLAH WANG PERUNTUKAN UNTUK MENJALANKAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN ATAU MENAIKTARAF UNTUK ITEM YANG TIADA DIDALAM KONTRAK INI TERTAKLUK PADA KELULUSAN PEGAWAI PENGUASA. PIHAK KONRAKTOR PERLU MENGEMUKAN SEBUTHARGA (QUOTATION) DAN MENDAPAT KELULUSAN DARI PIHAK MBIP SEBELUM MENJALANKAN KERJA.	PUKAL	-		5,000.00
<b>JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)</b>					