

## KERJA MENAIKTARAF TANDAS DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DEWANRAYA TAMAN UNIVERSITI, SKUDAI, JOHOR

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	BAHAGIAN A	2/8	
2	BAHAGIAN B	3/8	
3	BAHAGIAN C	8/8	
JUMLAH KESELURUHAN			

1. Kontraktor adalah dinasihatkan supaya melawat dan memeriksa tapak bina sebelum memasuki tawaran sebutharga
2. Harga adalah termasuk kerja-kerja pengawalan lalulintas semasa pembinaan dijalankan.

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	BAHAGIAN A KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)				
A.1	POLISI INSURAN 'CONTRACTOR'S ALL RISK'	PUKAL	-		
A.2	POLISI INSURAN 'WORKMEN'S COMPENSATION'	PUKAL	-		
A.3	MENGADAKAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN KESELAMATAN SEPERTI BERIKUT :-				
A.3.1	PAPAN TANDA 'AWAS'	NO	3		
A.3.2	PAPAN TANDA 'KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN'	NO	3		
A.3.3	KON KESELAMATAN	NO	7		
A.4	MENYEDIAKAN GAMBAR FOTO KEMAJUAN KERJA / PERLAKSANAAN KERJA, GAMBAR 2 SALINAN DALAM BENTUK HARD COPY DAN 1 SALINAN SOFT COPY (PENDRIVE) (SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS) PROJEK	PUKAL	-		
A.5	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAI MAJLIS DAN DISELENGGARA SERTA KEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP	PUKAL	-		
A.6	MENYEDIAKAN PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK TERMASUK PENYELENGGARAANYA SEBAGAIMAN LAMPIRAN PELAN RUJUKAN NO. JK (STD)SIGN / SEBUTHARGA  MBIP/JPPH/STD/SIGNBOARD/SH	PUKAL	-		
<b>JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)</b>					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	BAHAGIAN B				
B.1	PENYEDIAAN TAPAK				
B.1.1	PENYEDIAAN JENTERA, SCAFFOLDING, MESIN PERALATAN, TENAGA KERJA DAN BAHAN-BAHAN SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN	PUKAL	-		
B.1.2	KERJA MEMECAH KONKRT LANTAI TANDAS, BILIK MANDI LELAKI DAN WANITA SERTA TABLE TOP BASIN BAGI MENERIMA YANG BARU.	PUKAL	-		
B.2	KERJA-KERJA TANDAS (KUANTITI PROVISIONAL)				
B.2.1	TANDAS LELAKI UTAMA				
B.2.1.1	MEMECAH DAN MEMBERSIHKAN JUBIN DINDING DAN SKRID YANG SEDIA ADA SERTA MENYADAK SAMBUNGAN ATAU MENYEDIA PERMUKAAN UNTUK MENERIMA YANG BARU	M2	100		
B.2.1.2	MELEPA 16MM SKRID SIMEN DAN PASIR (1:4) UNTUK MENJUBIN DINDING BARU PADA DINDING SEDIA ADA TERMASUK KERJA-KERJA MERATAKAN PERMUKAAN PLASTER JIKA PERLU.	M2	100		
B.2.1.3	MEMBEKAL DAN MEMASANG 600MM X 300MM X 7MM JUBIN DINDING GILAP DARI KELAS YANG TERBAIK DAN KEMASAN SEJATI.	M2	100		
B.2.1.4	MEMOTONG, MEMECAH DAN MEMBERSIHKAN SEGALA UBINAN DAN SKRID LANTAI DAN RATAKAN SEMULA SERTA ADAKAN JALUR-JALUR POTONGAN UNTUK MENERIMA YANG BARU DI PERMUKAAN KONKRIT.	M2	40		
B.2.1.5	TURAPAN 25MM SIMEN DAN PASIR (1:3) ATAU SKRID DILEPA LICIN UNTUK MENERIMA JUBIN LANTAI.	M2	40		
B.2.1.6	MEMBEKAL DAN MEMASANG 600MM X 300MM X 8MM JUBIN HOMOGENOUS ANTI SLIP JENIS PORSELIN DAN KEMASAN SEJATI.	M2	40		
B.2.1.7	MEMBEKAL DAN MEMASANG WASH HAND BASIN JENIS CONCRETE IN-SITU BERSAIZ 2200MM PANJANG X 600MM LEBAR X 800MM TINGGI BERJUBIN BERSERTA KELENGKAPAN 3 TAP SINKI JENIS STAINLESS STEEL SWAN DAN KEMASAN SEJATI.	NO	1		
B.2.1.8	MEMBEKAL DAN MEMASANG TANDAS (WATER CLOSET) JENIS DUDUK DARIPADA TANAH LIAT KILAT PUTIH MENGIKUT BS 1213 DENGAN TEMPAT DUDUK BERENSEL MENGIKUT BS 1254 LENGKAP DENGAN CISTERN TERMASUK KELENGKAPANNYA DAN KEMASAN SEJATI.	NO	2		
B.2.1.9	MEMBEKAL DAN MEMASANG TANDAS (WATER CLOSET) JENIS CANGKUNG DARIPADA TEMBIKAR PUTIH LENGKAP DENGAN CISTERN TERMASUK KELENGKAPANNYA DAN KEMASAN SEJATI.	NO	1		
B.2.1.10	MEMBEKAL DAN MEMASANG MANGKUK PEMBUANGAN AIR KECIL BERSEDUDUT (URINAL BOWL) DIPERBUAT DARIPADA TEMBIKAR PUTIH TERMASUK DINDING PEMISAH DAN TANGKI MANGKUK PEMBUANGAN AIR KECIL AUTOMATIK LENGKAP DENGAN ALAT-ALAT SAIFAN DAN PENDAKAP TERSEMBUNYI SERTA KEMASAN SEJATI.	NO	3		
B.2.1.11	MEMBEKAL DAN MEMASANG CERMIN MUKA BERSIKU DITEPI BERBINGKAI JENIS ALUMINIUM BERSAIZ 1800MM X 800MM SERTA KEMASAN SEJATI.	NO	1		
B.2.1.12	KIKIS CAT LAMA, DISTEMPER LAMA DAN SEBAGAINYA DARI PERMUKAAN YANG BERLEPA, BASUH DAN MEMBAIKI SEMUA RETAK DAN PERMUKAAN LAIN YANG CACAT.	M2	70		
B.2.1.13	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU SATU LAPISAN CAT SEALER PADA PERMUKAAN BERLEPA	M2	70		
B.2.1.14	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU DUA LAPISAN CAT EMULSI GLOSH FINISH PADA PERMUKAAN BERLEPA.	M2	70		

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B.2.1.15	MEMBEKAL DAN MEMASANG PERALATAN BILIK MANDI TERMASUK KERJA PERPAIPAN JENIS DITANAM DAN KEMASAN SEJATI.	SET	1		
B.2.2	TANDAS WANITA UTAMA				
B.2.2.1	MEMECAH DAN MEMBERSIHKAN JUBIN DINDING DAN SKRID YANG SEDIA ADA SERTA MENYADAK SAMBUNGAN ATAU MENYEDIA PERMUKAAN UNTUK MENERIMA YANG BARU	M2	100		
B.2.2.2	MELEPA 16MM SKRID SIMEN DAN PASIR (1:4) UNTUK MENJUBIN DINDING BARU PADA DINDING SEDIA ADA TERMASUK KERJA-KERJA MERATAKAN PERMUKAAN PLASTER JIKA PERLU.	M2	100		
B.2.2.3	MEMBEKAL DAN MEMASANG 600MM X 300MM X 7MM JUBIN DINDING GILAP DARI KELAS YANG TERBAIK DAN KEMASAN SEJATI.	M2	100		
B.2.2.4	MEMOTONG, MEMECAH DAN MEMBERSIHKAN SEGALA UBINAN DAN SKRID LANTAI DAN RATAKAN SEMULA SERTA ADAKAN JALUR-JALUR POTONGAN UNTUK MENERIMA YANG BARU DI PERMUKAAN KONKRIT.	M2	40		
B.2.2.5	TURAPAN 25MM SIMEN DAN PASIR (1:3) ATAU SKRID DILEPA LICIN UNTUK MENERIMA JUBIN LANTAI.	M2	40		
B.2.2.6	MEMBEKAL DAN MEMASANG 600MM X 300MM X 8MM JUBIN HOMOGENOUS ANTI SLIP JENIS PORSELIN DAN KEMASAN SEJATI.	M2	40		
B.2.2.7	MEMBEKAL DAN MEMASANG WASH HAND BASIN JENIS CONCRETE IN-SITU BERSAIZ 2200MM PANJANG X 600MM LEBAR X 800MM TINGGI BERJUBIN BERSERTA KELENGKAPAN 3 TAP SINKI JENIS STAINLESS STEEL SWAN DAN KEMASAN SEJATI.	NO	1		
B.2.2.8	MEMBEKAL DAN MEMASANG TANDAS (WATER CLOSET) JENIS DUDUK DARIPADA TANAH LIAT KILAT PUTIH MENGIKUT BS 1213 DENGAN TEMPAT DUDUK BERENSEL MENGIKUT BS 1254 LENGKAP DENGAN CISTERN TERMASUK KELENGKAPANNYA DAN KEMASAN SEJATI.	NO	2		
B.2.2.9	MEMBEKAL DAN MEMASANG TANDAS (WATER CLOSET) JENIS CANGKUNG DARIPADA TEMBIKAR PUTIH LENGKAP DENGAN CISTERN TERMASUK KELENGKAPANNYA DAN KEMASAN SEJATI.	NO	1		
B.2.2.10	MEMBEKAL DAN MEMASANG CERMIN MUKA BERSIKU DITEPI BERBINGKAI JENIS ALUMINIUM BERSAIZ 1800MM X 800MM SERTA KEMASAN SEJATI.	NO	1		
B.2.2.11	KIKIS CAT LAMA, DISTEMPER LAMA DAN SEBAGAINYA DARI PERMUKAAN YANG BERLEPA, BASUH DAN MEMBAIKI SEMUA RETAK DAN PERMUKAAN LAIN YANG CACAT.	M2	70		
B.2.2.12	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU SATU LAPISAN CAT SEALER PADA PERMUKAAN BERLEPA.	M2	70		
B.2.2.13	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU DUA LAPISAN CAT EMULSI GLOSH FINISH PADA PERMUKAAN BERLEPA.	M2	70		
B.2.2.14	MEMBEKAL DAN MEMASANG PERALATAN BILIK MANDI TERMASUK KERJA PERPAIPAN JENIS DITANAM DAN KEMASAN SEJATI.	SET	1		
B.2.3	TANDAS LELAKI (BELAKANG PENTAS)				
B.2.3.1	MEMECAH DAN MEMBERSIHKAN JUBIN DINDING DAN SKRID YANG SEDIA ADA SERTA MENYADAK SAMBUNGAN ATAU MENYEDIA PERMUKAAN UNTUK MENERIMA YANG BARU	M2	30		
B.2.3.2	MELEPA 16MM SKRID SIMEN DAN PASIR (1:4) UNTUK MENJUBIN DINDING BARU PADA DINDING SEDIA ADA TERMASUK KERJA-KERJA MERATAKAN PERMUKAAN PLASTER JIKA PERLU.	M2	30		
B.2.3.3	MEMBEKAL DAN MEMASANG 600MM X 300MM X 7MM JUBIN DINDING GILAP DARI KELAS YANG TERBAIK DAN KEMASAN SEJATI.	M2	30		

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B.2.3.4	MEMOTONG, MEMECAH DAN MEMBERSIHKAN SEGALA UBINAN DAN SKRID LANTAI DAN RATAKAN SEMULA SERTA ADAKAN JALUR-JALUR POTONGAN UNTUK MENERIMA YANG BARU DI PERMUKAAN KONKRIT.	M2	20		
B.2.3.5	TURAPAN 25MM SIMEN DAN PASIR (1:3) ATAU SKRID DILEPA LICIN UNTUK MENERIMA JUBIN LANTAI.	M2	20		
B.2.3.6	MEMBEKAL DAN MEMASANG 600MM X 300MM X 8MM JUBIN HOMOGENOUS ANTI SLIP JENIS PORSELIN DAN KEMASAN SEJATI.	M2	20		
B.2.3.7	MEMBEKAL DAN MEMASANG WASH HAND BASIN JENIS CONCRETE IN-SITU BERSAIZ 800MM PANJANG X 600MM LEBAR X 800MM TINGGI BERJUBIN BERSERTA KELENGKAPAN 3 TAP SINKI JENIS STAINLESS STEEL SWAN DAN KEMASAN SEJATI.	NO	1		
B.2.3.8	MEMBEKAL DAN MEMASANG TANDAS (WATER CLOSET) JENIS DUDUK DARIPADA TANAH LIAT KILAT PUTIH MENGIKUT BS 1213 DENGAN TEMPAT DUDUK BERENSEL MENGIKUT BS 1254 LENGKAP DENGAN CISTERN TERMASUK KELENGKAPANNYA DAN KEMASAN SEJATI.	NO	1		
B.2.3.9	MEMBEKAL DAN MEMASANG CERMIN MUKA BERSIKU DITEPI BERBINGKAI JENIS ALUMINIUM BERSAIZ 600MM X 800MM SERTA KEMASAN SEJATI.	NO	1		
B.2.3.10	KIKIS CAT LAMA, DISTEMPER LAMA DAN SEBAGAINYA DARI PERMUKAAN YANG BERLEPA, BASUH DAN MEMBAIKI SEMUA RETAK DAN PERMUKAAN LAIN YANG CACAT.	M2	60		
B.2.3.11	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU SATU LAPISAN CAT SEALER PADA PERMUKAAN BERLEPA.	M2	60		
B.2.3.12	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU DUA LAPISAN CAT EMULSI GLOSH FINISH PADA PERMUKAAN BERLEPA.	M2	60		
B.2.3.13	MEMBEKAL DAN MEMASANG PERALATAN BILIK MANDI TERMASUK KERJA PERPAIPAN JENIS DITANAM DAN KEMASAN SEJATI.	SET	1		
B.2.4	TANDAS WANITA (BELAKANG PENTAS)				
B.2.4.1	MEMECAH DAN MEMBERSIHKAN JUBIN DINDING DAN SKRID YANG SEDIA ADA SERTA MENYADAK SAMBUNGAN ATAU MENYEDIA PERMUKAAN UNTUK MENERIMA YANG BARU	M2	30		
B.2.4.2	MELEPA 16MM SKRID SIMEN DAN PASIR (1:4) UNTUK MENJUBIN DINDING BARU PADA DINDING SEDIA ADA TERMASUK KERJA-KERJA MERATAKAN PERMUKAAN PLASTER JIKA PERLU.	M2	30		
B.2.4.3	MEMBEKAL DAN MEMASANG 600MM X 300MM X 7MM JUBIN DINDING GILAP DARI KELAS YANG TERBAIK DAN KEMASAN SEJATI.	M2	30		
B.2.4.4	MEMOTONG, MEMECAH DAN MEMBERSIHKAN SEGALA UBINAN DAN SKRID LANTAI DAN RATAKAN SEMULA SERTA ADAKAN JALUR-JALUR POTONGAN UNTUK MENERIMA YANG BARU DI PERMUKAAN KONKRIT.	M2	20		
B.2.4.5	TURAPAN 25MM SIMEN DAN PASIR (1:3) ATAU SKRID DILEPA LICIN UNTUK MENERIMA JUBIN LANTAI.	M2	20		
B.2.4.6	MEMBEKAL DAN MEMASANG 600MM X 300MM X 8MM JUBIN HOMOGENOUS ANTI SLIP JENIS PORSELIN DAN KEMASAN SEJATI.	M2	20		
B.2.4.7	MEMBEKAL DAN MEMASANG WASH HAND BASIN JENIS CONCRETE IN-SITU BERSAIZ 800MM PANJANG X 600MM LEBAR X 800MM TINGGI BERJUBIN BERSERTA KELENGKAPAN 3 TAP SINKI JENIS STAINLESS STEEL SWAN DAN KEMASAN SEJATI.	NO	1		
B.2.4.8	MEMBEKAL DAN MEMASANG TANDAS (WATER CLOSET) JENIS DUDUK DARIPADA TANAH LIAT KILAT PUTIH MENGIKUT BS 1213 DENGAN TEMPAT DUDUK BERENSEL MENGIKUT BS 1254 LENGKAP DENGAN CISTERN TERMASUK KELENGKAPANNYA DAN KEMASAN SEJATI.	NO	1		

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B.2.4.9	MEMBEKAL DAN MEMASANG CERMIN MUKA BERSIKU DITEPI BERBINGKAI JENIS ALUMINIUM BERSAIZ 600MM X 800MM SERTA KEMASAN SEJATI.	NO	1		
B.2.4.10	KIKIS CAT LAMA, DISTEMPER LAMA DAN SEBAGAINYA DARI PERMUKAAN YANG BERLEPA, BASUH DAN MEMBAIKI SEMUA RETAK DAN PERMUKAAN LAIN YANG CACAT.	M2	80		
B.2.4.11	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU SATU LAPISAN CAT SEALER PADA PERMUKAAN BERLEPA.	M2	80		
B.2.4.12	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU DUA LAPISAN CAT EMULSI GLOSH FINISH PADA PERMUKAAN BERLEPA.	M2	80		
B.2.4.13	MEMBEKAL DAN MEMASANG PERALATAN BILIK MANDI TERMASUK KERJA PERPAIPAN JENIS DITANAM DAN KEMASAN SEJATI.	SET	1		
B.3	LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (KUANTITI PROVISIONAL)				
B.3.1	PEJABAT/STOR/RUANG PERSALINAN				
B.3.1.1	MEMOTONG JALUR-JALUR DIPERMUKAAN LANTAI KONKRIT SEBAGAI KUNCI UNTUK MENGUBIN DAN JUGA TERMASUK MEMBERSIHKAN DAN MEMBASUHNYA DENGAN AIR.	M2	230		
B.3.1.2	MEMBEKAL DAN MEMASANG 600MM X 300MM X 8MM JUBIN HOMOGENOUS ANTI SLIP JENIS PORSELIN DAN KEMASAN SEJATI.	M2	230		
B.3.1.3	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU SATU LAPISAN CAT SEALER PADA PERMUKAAN BERLEPA.	M2	300		
B.3.1.4	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU DUA LAPISAN CAT EMULSI GLOSH FINISH PADA PERMUKAAN BERLEPA.	M2	300		
B.3.2	SURAU				
B.3.2.1	MEMOTONG JALUR-JALUR DIPERMUKAAN LANTAI KONKRIT SEBAGAI KUNCI UNTUK MENGUBIN DAN JUGA TERMASUK MEMBERSIHKAN DAN MEMBASUHNYA DENGAN AIR.	M2	40		
B.3.2.2	MEMBEKAL DAN MEMASANG 600MM X 300MM X 8MM JUBIN HOMOGENOUS ANTI SLIP JENIS PORSELIN DAN KEMASAN SEJATI.	M2	40		
B.3.2.3	MEMBEKAL DAN MEMASANG SESEKAT CEMBOARD BERKERANGKA/BERBINGKAI ALUMINIUM YANG TERDIRI DARI BAHAGIAN ATAS, BAWAH, STILES DAN BELEBAS DARI KELULI TERTEKAN TERGALVANI, DIBALUT KEDUA BELAH DENGAN 12MM KEPINGAN CEMBOARD TERMASUK PENUTUP YANG DIPERLUKAN, DIPASANG MENGIKUT ARAHAN PEMBUAT DAN KEMASAN SEJATI.	M2	20		
B.3.2.4	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU SATU LAPISAN CAT SEALER PADA PERMUKAAN CEMBOARD.	M2	40		
B.3.2.5	SEDIAKAN PERMUKAAN DAN SAPU DUA LAPISAN CAT EMULSI GLOSH FINISH PADA PERMUKAAN CEMBOARD.	M2	40		
B.3.2.6	KERJA MEMECAH DINDING SEDIAADA BAGI MENERIMA PINTU BARU DAN MELEPA SERTA KEMASAN SEJATI.	PUKAL	-		
B.3.2.7	MEMBEKAL DAN MEMASANG PINTU PANEL KAYU KERAS BERKETAM BERSAIZ 830MM X 2100MM TERMASUK BINGKAI BESI DAN DIPASANG PADA BINGKAI BESI TERMASUK SEMUA KELENGKAPANNYA DAN KEMASAN SEJATI.	NO	2		
B.3.2.8	MEMECAH LANTAI DAN MEMBINA TEMPAT WUDUK WANITA TERMASUK SEMUA KELENGKAPANNYA DAN PERPAIPAN BERSAIZ 900MM X 900MM SERTA KEMASAN SEJATI.	PUKAL	-		
B.3.3	PAPAN TANDA (SIGNAGE)				

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B.3.3.1	MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA UNTUK SEMUA BILIK TANDAS, SURAU, PEJABAT, STOR DAN LAIN-LAIN BILIK YANG ADA DI DEWANRAYA TAMAN UNIVERSITI DARI JENIS ACRYLIC KETEBALAN 3MM-5MM UNTUK KETAHANAN TINGGI, DENGAN KEMASAN BERKILAT (GLOSSY) ATAU JERNIH (CLEAR), SERTA PENGGUNAAN PERCETAKAN UV ATAU PELEKAT TERBALIK (REVERSE PRINT) UNTUK JANGKA HAYAT WARNA YANG LEBIH LAMA.	PUKAL	-		
B.3.4	LANTERA LAMPU JALAN / KAWASAN				
B.3.4.1	MEMBEKAL DAN MEMASANG LANTERA LAMPU JALAN/KAWASAN JENIS INTEGRATED SOLAR LED 100W MENGIKUT SPESIFIKASI PIAWAI JKR L-S20 (?110 LM/W) L/D SOLAR PV MODULE ,SOLAR CHARGE CONTROLLER DAN RECHARGEABLE DEEP CYCLE BATTERY . (JENAMA OLE ATAU SETARAF)	NOS	10		
B.3.4.2	MEMBEKAL DAN MEMASANG TIANG JENIS KELULI BERGALVANI RENDAM PANAS (HOT-DIPPED GALVANISED STEEL COLUMN) JENIS FLANGED TYPE LENGKAP DENGAN SPIGOT, ASAS KONKRIT DENGAN KETINGGIAN 10 METER.	NO	10		
B.3.5	BRICKWALL SIGNAGES				
B.3.5.1	MEMBINA DAN MENYIAPKAN TEMBOK BATU BATA TEBAL 115MM TERMASUK TAPAK KONKRIT G.20 200MM X 400MM DILEPA PADA PERMUKAAN TERDEDIAH DAN DICAT DENGAN SATU LAPISAN CAT ASAS DAN DUA LAPISAN CAT KALIS CUACA (WEATHER BOND) TERMASUK MENYEDIAKAN TULISAN NAMA DEWAN RAYA TAMAN UNIVERSITI, MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI DARI JENIS STAINLESS STEEL SERTA LOGO MBIP DAN MAJU JOHOR. SAIZ TEMBOK : 7 METER PANJANG X 1.75 METER TINGGI.	PUKAL	-		
B.3.6	RUMAH SAMPAH				
B.3.6.1	MEMBINA DAN MENYIAPKAN RUMAH SAMPAH BERUKURAN 4.0M X 1.8M X 2.4M TERMASUK SEMUA PERALATAN DAN KELENGKAPANNYA. LANTAI DAN DINDING BERMOZEK JENIS TAHAN LASAK. PINTU ROLLER SHUTTER G.I.  *KONTRAKTOR DIKEHENDAKI MENYEDIAKAN SHOP DRAWING DAN AS-BUILT DRAWING YANG DISAHKAN OLEH JURUTERA /ARKITEK BERTAULIAH.	PUKAL	-		
B.3.7	KERJA PEMBERSIHAN				
B.3.7.1	SEJUMLAH WANG BAGI KERJA-KERJA PEMBERSIHAN TERMASUK KERJA MEMBUANG SAMPAH SARAP DAN SISA PEPEJAL KE TAPAK PELUPUSAN. (SILA KEMUKAKAN RESIT ASAL PEMBAYARAN TAPAK PELUPUSAN SWM SEMASA MEMBUAT TUNTUTAN)	PUKAL	-		
<b>JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)</b>					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	BAHAGIAN C				
C.1	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA				
C.1.1	<p>WANG PERUNTUKAN SEMENTARA</p> <p>SEJUMLAH WANG DIPERUNTUKAN UNTUK MENJALANKAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN ATAU MENAIKTARAF UNTUK ITEM YANG TIADA DIDALAM KONTRAK INI TERTAKLUK PADA KELULUSAN MESYUARAT PANEL SEBUTHARGA.</p> <p>PIHAK KONTRAKTOR PERLU MENGEMUKAKAN SEBUTHARGA (QUOTATION) DAN MENDAPAT KELULUSAN DARI PIHAK MBIP SEBELUM MENJALANKAN KERJA.</p>	PUKAL	-		10,000.00
<b>JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)</b>					