BAHAGIAN F
SPESIFIKASI

KERJA MENAIKTARAF KELENGKAPAN PADANG TERMASUK TEMPAT DATARAN, PENUTUP LONGKANG,PAGAR PENGHADANG DAN KERJA BERKAITAN DI PADANG AWAM TAMAN SRI SKUDAI,JOHOR.

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	**KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)**	F/2	
2	**PEMBERSIHAN DAN PENYEDIAAN TAPAK**	F/3	
3	**PERMUKAAN PADANG**	F/4	
4	**PAGAR PENGHADANG**	F/5	
5	**TEMPAT DUDUK PENONTON BERBUMBUNG**	F/6	
6	**PENUTUP LONGKANG**	F/7	
7	**DATARAN KENDERAAN**	F/8	
8	**PERUNTUKAN SEMENTARA**	F/9	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)				
A.1	POLISI INSURANS 'CONTRATOR'S ALL RISK'.	PUKAL	-		
A.2	POLISI INSURAN 'WORKMEN"S COMPENSATION'.	PUKAL	-		
A.3	MENGADAKAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN KESELAMATAN SEPERTI BERIKUT : " AWAS KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN, SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI " (2 NOS) DAN KON KESELAMATAN (5 NOS) DI TAPAK BINA.	PUKAL	-		
A.4	MENYEDIAKAN GAMBAR FOTO KEMAJUAN KERJA/PELAKSANAAN KERJA, GAMBAR 2 SALINAN DALAM BENTUK 'HARD COPY' DAN 'SOFT COPY@CD' (SEBELUM,SEMASA DAN SELEPAS PROJEK DISIAPKAN).	PUKAL	-		
A.5	PENYEDIAAN PERALATAN-PERALATAN KESELAMATAN PEKERJA SEPERTI KASUT, PAKAIAN DAN TOPI KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN KERJA SEPERTIMANA AKTA OSHA 1994.	PUKAL	-		
A.6	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAI MAJLIS DAN DISELENGGARA SERTA KEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTARK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP.	PUKAL	-		
A.7	MENYEDIAKAN PAPANTANDA PIAWAI PROJEK MBIP SEBAGAIMANA PELAN. NO.RUJ:MBIP/JK/BKA/STD/SIGNBOARD/SH	PUKAL	-		
A.8	MENYEDIAKAN CADANGAN PROGRAM PROJEK (CPM) DAN MENDAPATKAN KELULUSAN DARI PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKIL BAGI PROGRAM KERJA TERSEBUT.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	PEMBERSIHAN DAN PENYEDIAAN TAPAK				
B.1	BERSIH, CUCI DAN BUANG SEGALA KEKOTORAN / "UNSUITABLE MATERIAL" DENGAN PERALATAN YANG SESUAI PADA DATARAN DAN LALUAN PEJALAN KAKI..	M²	1900		
B.2	MEMBERSIHKAN KAWASAN PEMBINAAN DARIPADA SISA-SISA BAHAN BINAAN, SAMPAH SARAP, DAHAN-DAHAN POKOK DAN TUNGGUL POKOK, TANAMAN KONTAN TERMASUK MANA-MANA BAHAN "UNSUITABLE METARIAL SEMASA DAN SELEPAS SIAP DAN BUANG SISA-SISA DENGAN MENYEDIAKAN PENGANGKUTAN SERTA MENGANGKUT KELUAR KE TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SWM DI SEELONG, SENAI. (SILA KEMUKAKAN RESIT ASAL PEMBAYARAN KEPADA MBIP UNTUK TUNTUTAN).	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	PERMUKAAN PADANG				
C.1	KERJA MEMBEKAL DAN MENGHAMPAR LAPISAN PASIR SUNGAI HALUS TERMASUK MERATAKAN DIPERMUKAAN PADANG.	TAN	20		
C.2	BEKAL DAN TANAM RUMPUT SECARA RAPAT DARI JENIS COWGRASS (AXONOPUS COMPRESSUS).	M^2	500		
C.3	MEMAMPAT, MEMADAT DAN MERATAKAN PERMUKAAN RUMPUT SEDIADA DENGAN JENTERA PENGGELEK 3 TAN BERSERTA PANCURAN AIR (7,600M^2)..	NO	1		
C.4	BINA DAN SIAPKAN PINTU KECIL 850MM X 1800MM TINGGI DARI JENIS "BSP METAL FENSING GALVANISED IRON MESH" 6MM DIAMETER TERMASUK TIANG PENYOKONG DAN LAIN-LAIN PERALATAN SERTA TAPAK ASAS DENGAN SEMPURNA SEBAGAIMANA LUKISAN PELAN.	NO	2		
C.5	MEMBEKAL DAN MEMASANG TIANG GOL DARI JENIS BESI SEGI EMPAT "G.I HOLLOW PIPE SECTION GOAL POST" BERDIAMETER 75MM DENGAN KETINGGIAN 2000MM X 3000MM TERMASUK MENGECAT DENGAN SATU (1) LAPISAN CAT ANTI KARAT DAN DUA (2) LAPISAN CAT KEMASAN BERWARNA PUTIH SERTA DITANAM DAN MEMBEKAL JARING DARI JENIS POLYPROPYLENE 4 MM. MESH 100 MM BEWARNA PUTIH.	NO	2		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	PAGAR PENGHADANG				
D.1	BEKAL, PASANG DAN SIAPKAN PAGAR PENGHADANG BOLA DARI JENIS JEJARING 3.5MM DIAMETER 'GALVANIZED CHAIN LING' BERSALUT PVC BENTUK BERLIAN 50MM X 50MM BERUKURAN 40M LEBAR X 6M TINGGI TERMASUK MEMBAIKI TIANG-TIANG YANG ROSAK SERTA MENGECAT SEHINGGA SEMPURNA. A) 24M X 6M	M²	288		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
E	TEMPAT DUDUK PENONTON BERBUMBUNG				
E.1	'PERMUKAAN LOGAM				
E.1.1	'BEKAL DAN SAPU 2 LAPISAN BAHARU CAT ASAS 'UNDERCOAT' DARI JENIS 'RED OXIDE ANTI RUST' BAGI KESELURUHAN PERMUKAAN TEMPAT DUDUK BERBUMBUNG.	NO	2		
E.1.2	'BEKAL DAN SAPU 2 LAPISAN BAHARU CAT AKHIR DARI JENIS CAT 'NIPPON GLOSS FINISH' ATAU SETARAF BAGI KESELURUHAN PERMUKAAN.	NO	2		
E.2	'PERMUKAAN KONKRIT.				
E.2.1	'BEKAL DAN SAPU 2 LAPISAN BAHARU CAT ASAS 'UNDERCOAT' DARI JENIS 'OIL BASED ARCYLIC' BAGI KESELURUHAN PERMUKAAN KONKRIT DENGAN SEMPURNA.	NO	2		
E.2.2	'BEKAL DAN SAPU 2 LAPISAN BAHARU CAT AKHIR DARI JENIS CAT 'NIPPON WEATHERBOND' ATAU SETARAF BAGI KESELURUHAN PERMUKAAN KONKRIT DENGAN SEMPURNA.	NO	2		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
F	PENUTUP LONGKANG RUJUKAN PELAN : MBIP/JK/BKA/STD/108/PL-02(A)				
F.1	BEKAL DAN PASANG "G.I ANGLE BAR" 50MM X 50MM X 3MM THK TERMASUK MEMPERBAIKI PERMUKAAN LONGKANG YANG ROSAK SERTA PEMASANGAN BOLT DAN NUT.	M	255		
F.2	BEKAL DAN PASANG PENUTUP LONGKANG "MBR P.C CONCRETE MANHOLE COVER" BERUKURAN 600MM X 400MM SEPERTIMANA PELAN LAMPIRAN.	NO	425		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL F)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
G	DATARAN KENDERAAN RUJUKAN PELAN: MBIP/JK/BKA/2023/PBA/TSS/04				
G.1	BEKAL, TAMBAK DAN HAMPAR 'CRUSHER RUN' 200MM TEBAL TERMASUK KERJA MEMAMPAT SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN TERMASUK MENGGELEK ROLLER 4 TON SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN.	M²	1990		
G.2	BEKAL, PASANG DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI DARIPADA JENIS 'INTERLOCKING BLOCK' (SUN BLOCK 60MM TEBAL) TERMASUK 50MM PASIR YANG DIENAP SERTA 'CONCRETETERMINATING' DI BAHAGIAN TEPI.	M²	1990		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL G)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
H	PERUNTUKAN SEMENTARA				
H.1	KERJA-KERJA LUAR JANGKAAN YANG TERLIBAT SEMASA PEMBINAAN TETAPI TIDAK DINYATAKAN DI ATAS. SEBARANG PERUNTUKAN DI BAWAH ITEM INI, SEKIRANYA TIDAK DIGUNAKAN, AKAN DITOLAK DARI JUMLAH HARGA KONTRAK.	PUKAL	-		10,000.00
JUMLAH KESELURUHAN (BIL H)					