

KERJA-KERJA MEMBINA 1 UNIT HENTIAN BAS PINTAR BESERTA KOMPONEN SOKONGAN TERMASUK CCTV, SMART BOARD DAN LED RUNNING SCREEN DI JALAN PERSIARAN PULAI MUTIARA, TAMAN PULAI MUTIARA

Catatan

1. Kontraktor adalah dinasihatkan supaya melawat dan meninjau tapak bina sebelum memasuki tawaran sebutharga.
2. Harga adalah termasuk kerja-kerja pengawalan lalulintas semasa pembinaan dijalankan.

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)	2/15	
2	PEMBERSIHAN DAN PENYEDIAAN TAPAK	3/15	
3	PEMBINAAN PONDOK BAS (PROVISIONAL QUANTITY)	4/15	
4	MENGECAT	5/15	
5	PEMBINAAN LALUAN PEJALAN KAKI (PROVISIONAL QUANTITY)	6/15	
6	KOTAK BAS (PROVISIONAL QUANTITY)	7/15	
7	PEMBINAAN JALAN DAN PERABUT JALAN	8/15	
8	KERB JALAN	9/15	
9	'MEMBEKAL DAN MEMASANG 'CONCEAL DRAIN' (KUANTITI PROVISIONAL)	10/15	
10	KELENGKAPAN	11/15	
11	KERJA PEMASANGAN SOLAR SISTEM BESERTA PEKAKASAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK	12/15	
12	PUNCA BEKALAN	14/15	
13	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA	15/15	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA-KERJA PERMULAAN (PRELIMINARIES)				
A.1	POLISI INSURANS 'CONTRATOR'S ALL RISK'.	PUKAL	-		
A.2	POLISI INSURAN PEKERJA 'WORKMEN'S COMPENSATION'.	PUKAL	-		
A.3	MENGADAKAN DAN MELETAKKAN PAPAN TANDA AMARAN KESELAMATAN SEPerti BERIKUT : AWAS KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN, SEGALA KESULITAN AMAT DIKESALI" (2 NOS) DAN KON KESELAMATAN (5 NOS) DI TAPAK BINA	PUKAL	-		
A.4	" MENYEDIAAN GAMBAR FOTO KEMAJUAN KERJA/PELAKSANAAN KERJA, GAMBAR 2 SALINAN DALAM BENTUK HARD COPY DAN SOFT COPY@CD (SEBELUM,SEMASA DAN SELEPAS PROJEK DISIAPKAN).	PUKAL	-		
A.5	MENYEDIAKAN PAPANTANDA PIAWAI PROJEK TERMASUK PENYELENGGARAANNYA SEBAGAIMANA LAMPIRAN PELAN. NO. RUJUKAN : MBIP/JK/BKA/STD/SIGNBOARD/SH/01.	PUKAL	-		
A.6	PENYEDIAAN LANGKAH - LANGKAH KESELAMATAN PEKERJAAN TERMASUK TOPI, KASUT, DAN PAKAIAN KESELAMATAN DLL (OSHA 1970).	PUKAL	-		
A.7	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK MENGIKUT PIAWAIAN MAJLIS DAN DISELENGGARA SERTA KEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK DAN DIKEMBALIKAN DENGAN LENGKAP SELEPAS SIAP.	PUKAL	-		
A.8	PENYEDIAAN JENTERA, MESIN, PERALATAN DAN BAHAN-BAHAN SERTA LAIN-LAIN YANG BERKAITAN.	PUKAL	-		
A.9	MENYEDIAKAN CADANGAN PROGRAM PROJEK (CPM) DAN MENDAPATKAN KELULUSAN DARI PEGAWAI PENGUASA ATAU WAKIL BAGI PROGRAM KERJA TERSEBUT.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	PEMBERSIHAN DAN PENYEDIAAN TAPAK NOTA: SEBARANG PERLAKSANAAN KERJA ADALAH TERTAKLUK KEPADA ARAHAN KERJA DAN PENGESAHAN KELULUSAN BAHAN DAN KERJA MELALUI BORANG RFI.				
B.1	SEMAKAN UTILITI BAWAH TANAH SEBELUM KERJA-KERJA KOREKAN DILAKUKAN DITAPAK.	PUKAL	-		
B.2	MENYEDIAKAN TENAGA PEKERJA SERTA JENTERA BAGI MENGGALI DAN MENGOREK PERMUKAAN TANAH ASAL (TOP SOIL) MENGGUNAKAN JENTERA DAN MERATAKAN TANAH DARI PLATFORM LEVEL HINGGA KE TAPAK ASAS.	PUKAL	-		
B.3	MENYEDIAKAN TONG SAMPAH JENIS 'RORO' BAGI MENGUMPUL DAN MEMBUANG KELUAR SISA BAHAN BINAAN ATAU MANA - MANA BAHAN 'UNSUITABLE MATERIAL' SEMASA DAN SELEPAS SIAP DENGAN MANGANGKUT KELUAR KE TEMPAT PELUPUSAN SISA PEPEJAL YANG BERDAFTAR DAN DILULUSKAN. RESIT PELUPUSAN HENDAKLAH DIKEMUKAKAN SEBAGAI BUKTI SEMASA TUNTUTAN.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	PEMBINAAN PONDOK BAS (PROVISIONAL QUANTITY)				
C.1	BINA DAN SIAPKAN SEBUAH PONDOK BAS AWAM BERUKURAN 9M X 3M TERMASUK STRUKTUR DARIPADA KELULI DAN KONKRIT TETULANG (1:2:4 @ GRED 20), TAPAK ASAS, STRUKTUR LANTAI BAWAH, PAPAK BERTELULANG, LAPISAN 'CRUSHER RUN' 200MM, 'POLYTHENE DPM', STRUKTUR TIANG KELULI, KEMASAN TIANG DAN LEKAPAN, TEMPAT DUDUK, STRUKTUR BUMBUNG, KEMASAN BUMBUNG DAN LEKAPAN, KEMASAN LANTAI, DAN LAIN-LAIN PERALATAN SERTA KELENGKAPAN SEPERTIMANA LUKISAN PELAN.	PUKAL	-		
C.2	BEKAL DAN PASANG '25MM THICK DECORATIVE SIDE PANEL' DARI JENIS MBR CELUCA LATTICE COMPOSITE DECORATIVE, TERMASUK LOGO MBIP (3M OUTDOOR STICKER) SERTA SEMUA KELENGKAPAN PEMASANGAN SEPERTIMANA LUKISAN.	NOS	2		
C.3	MENANGGALKAN 'RAILING' SEDIADA, MENYIMPAN DAN MEMASANG SEMULA 'RAILING' JENIS 'STAINLESS STEEL HANDRAIL' UKURAN ANTARA 3000MM PANJANG X 900MM TINGGI Ø75MM @ 3MM THK SETIAP SATU TERMASUK TAPAK ASAS DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN SEPERTIMANA LUKISAN.	NOS	2		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
D	MENGECAT				
D.1	PERMUKAAN LOGAM				
D.1.1	BEKAL DAN SAPU 2 LAPISAN CAT 'UNDERCOAT' 'ANTIRUST RED OXIDE PAINT' PADA SETIAP PERMUKAAN STRUKTUR LOGAM TERMASUK RAILING PEJALAN KAKI SEDIADA. PERMUKAAN LOGAM HENDAKLAH DIBERSIHKAN DENGAN SEMPURNA SEBELUM MELAPIS CAT 'UNDERCOAT' 'ANTIRUST RED OXIDE PAINT'.	PUKAL	-		
D.1.2	BEKAL DAN SAPU 2 LAPISAN CAT KEMASAN AKHIR IAITU 'OIL BASED ACRYLIC SEALER' PADA SETIAP PERMUKAAN LOGAM.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL D)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
E	PEMBINAAN LALUAN PEJALAN KAKI (PROVISIONAL QUANTITY) RUJUKAN PELAN : MBIP/JK/BKA/STD/108/PK-OKU/01 RUJUKAN PELAN : MBIP/JK/BKA/STD/108/FEN-01(A)/01				
E.1	BEKAL DAN PASANG RAILING PEJALAN KAKI (900MM) MENGGUNAKAN DARIPADA JENIS 'ENVIRONMENT GALVANISED MESH FENCING 6MM DIAMETER, TERMASUK TIANG PENYOKONG (1.2M) DAN LAIN-LAIN PERALATAN SERTA TAPAK ASAS KONKRIT (GRED 20) DENGAN SEMPURNA SEBAGAIMANA LUKISAN PELAN.	M	300		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL E)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
F	KOTAK BAS (PROVISIONAL QUANTITY)				
F.1	MEMBEKAL DAN MENGECAT GARISAN PETAK BAS BERWARNA MERAH BIRU DARI JENIS 'HOT APPLIED THERMOPLASTIC PAINT WITH GLASS BEAD'(20%) 4MM MINIMA TEBAL MENGIKUT SEBAGAIMANA LUKISAN YANG DILAMPIRKAN DAN ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.				
F.1.1	MERAH - (7M ² X 1NOS)	M ²	1		
F.1.2	BIRU - (6M ² X 1NOS)	M ²	1		
F.2	MEMBEKAL DAN MENAMPAL LOGO KREATIF BAS BERSAIZ 2000MM X 1000MM DENGAN MENGGUNAKAN "STIKER PREFORMED THERMOPLASTIC PAINT WITH 20% GLASS BEAD AND GLASS GRAINS" SETEBAL 3MM BERWARNA PUTIH SEPERTIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA DAN LUKISAN YANG DILAMPIRKAN.	NO	1		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL F)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
G	PEMBINAAN JALAN DAN PERABUT JALAN				
G.1	MENGGALI DAN MEMBUANG TANAH SEDIA ADA TIDAK MELEBIHI 400MM BAGI KERJA-KERJA PERLEBARAN JALAN MENGANGKUT KELUAR DAN DIBUANG KE TEMPAT PEMBUANGAN YANG DI BENARKAN PEGAWAI PENGUASA.	M ²	350		
G.2	MEMBEKAL DAN MENGHAMPAR BATU-BAUR HANCUR (CRUSHER RUN) ATAU BAHAN DASAR JALAN LAIN YANG SETARA SETEBAL 300MM DAN DILULUSKAN SEBAGAI 'ROAD BASE', DIMAMPATKAN DENGAN JENTERA PEMADAT 8 TAN DAN DIPADATKAN SETIAP 150MM.	M ²	350		
G.3	MEMBEKAL DAN MENYEMBUR SATU LAPISAN BITUMINOUS EMULSION PRIME COAT (RS-1K) GRED PENEMBUSAN 60/80 PADA KADAR 0.25-0.55 LITER/METER DAN HENDAKLAH DISEMBUR DENGAN ALAT SEMBURAN ATAU JENTERA PENYEMBUR PADA SUHU 25?- 45? SEPERTIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA.	M ²	350		
G.4	MEMBEKAL, MENGHAMPAR DAN MELAPIS PREMIX DARI JENIS 'ASPHALTIC CONCRETE BINDER COURSE' (AC20) DENGAN KANDUNGAN BITUMEN 5% - 7% DENGAN SAIZ BATUAN MAKSIMA 20MM DENGAN JENTERA PEMADATAN 'PNEUMATIC TYRE ROLLER' DAN 'TANDEN ROLLER' MINIMA 8 TAN (MARSHALL DENSITY 98% - 100%) PADA KETEBALAN MAMPAT 60MM. SUHU PREMIX DITAPAK ADALAH TIDAK KURANG DARI 125? DAN SUHU SEMASA PEMADATAN TIDAK KURANG 110?. KAWASAN KERJA TURAPAN HENDAKLAH DIBERSIHKAN DARI SAMPAH, PASIR, RUMPUT DAN SEBAGAINYA SEBELUM KERJA TURAPAN DILAKUKAN.	M ²	350		
G.5	MEMBEKAL DAN MENYEMBUR SATU LAPISAN BITUMINOUS EMULSION TACK COAT (RS-1K) GRED PENEMBUSAN 60/70 PADA KADAR 0.25-0.55 LITER/METER DAN HENDAKLAH DISEMBUR DENGAN ALAT SEMBURAN ATAU JENTERA PENYEMBUR PADA SUHU 25?- 45? SEPERTIMANA YANG DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA.	M ²	350		
G.6	MEMBEKAL, MENGHAMPAR DAN MELAPIS PREMIX DARI JENIS 'ASPHALTIC CONCRETE WEARING COURSE' (AC14) DENGAN KANDUNGAN BITUMEN 5% - 7% DENGAN SAIZ BATUAN MAKSIMA 14MM DENGAN JENTERA PEMADATAN 'PNEUMATIC TYRE ROLLER' DAN 'TANDEN ROLLER' MINIMA 8 TAN (MARSHALL DENSITY 98% - 100%) PADA KETEBALAN MAMPAT 40MM. SUHU PREMIX DITAPAK ADALAH TIDAK KURANG DARI 125? DAN SUHU SEMASA PEMADATAN TIDAK KURANG 110?.	M ²	350		
G.7	MEMBEKAL DAN MEMBINA GARISAN JALAN MENGGUNAKAN 'HOT APPLIED REFLECTIVE THERMOPLASTIC WITH GLASS BEAD' (10%) BERWARNA PUTIH 2MM TEBAL DAN KUNING 4MM TEBAL.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL G)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
H	KERB JALAN				
H.1	MEMBEKAL DAN MEMASANG KERB JENIS 'CAST IN-SITU CONCRETE' GRED 25 BERSAIZ 300 X 150 SERTA MENGGUNAKAN MESIN ACUAN DENGAN SATU PERMUKAAN CONDONG SERTA MELEPA BAHAGIAN SAMBUNGAN KERB DENGAN KEMAS TERMASUK KERJA PENYEDIAAN TAPAK KERB DENGAN MENGGUNAKAN 'CRUSHER RUN' DENGAN KETEBALAN 100MM MENGIKUT SEPERTIMANA LAMPIRAN PELAN DAN ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.	M	105		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL H)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
I	'MEMBEKAL DAN MEMASANG 'CONCEAL DRAIN' (KUANTITI PROVISIONAL)				
I.1	MEMBEKAL DAN MEMASANG 'PRECAST CONCRETE GULLY BOX WITH CONCRETE COVER' BERUKURAN 430MM X 260MM TERMASUK PENGGALIAN, MEMBINA SALURAN PAIP KE PARIT PEMBENTUNG DAN KERJA KEMASAN SEPERTIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA.	NO	10		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL I)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
J	KELENGKAPAN				
J.1	BEKAL DAN PASANG PAPANTANDA KESEDARAN AWAM 'BANDAR RAYA PINTAR, MAMPAN DAN SEJAHTERA' TERMASUK LOGO MBIP DAN NOMBOR BILANGAN PONDOK BAS BERESOLUSI TINGGI (HD) DENGAN UKURAN 6M PANJANG X 0.3M LEBAR TERMASUK SEGALA PERALATAN YANG BERKAITAN SEPERTIMANA LUKISAN PELAN.	PUKAL	1		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL J)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
K	KERJA PEMASANGAN SOLAR SISTEM BESERTA PEKAKASAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG KELENGKAPAN PEKAKASAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK TERMASUK AI CAMERA CCTV, SMART BOARD, L.E.D. LUMINAIRE, SOLAR PANEL, BATTERY, DC CABLE, MOTION SENSOR, COB LED CABLE CONNECTOR, BRACKET LENGKAP DENGAN KOMPONEN DAN SEMUA PERALATAN YANG DIPERLUKAN BAGI MENYEMPURNAKAN PEPASANGAN SEBAGAIMANA DIARAHKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA BESERTA JAMINAN 5 TAHUN DAN MEMPUNYAI SPESIFIKASI BERIKUT :-				
K.1	LAMPU PONDOK BAS MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU PENDARFLOUR FITTING I/D JEJARING DAWAI KESELAMATAN JENIS LED				
K.1.1	2 X 36W / 40W	NO	3		
K.1.2	MEMBEKAL PENDAWAIAAN DALAMAN MENGGUNAKAN KABEL 1.5MM2 PVC / PVC SERTA MENGAKHIRI SAMBUNGNNYA.	POINT	3		
K.1.3	MEMBEKAL KONDUIT G.1 3/4 INCI SERTA SEMUA AKSESORI YANG BERKAITAN.	POINT	3		
K.2	SOLAR PANEL A) TYPE : MONOCRYSTALLINE B) WATTAGE : 450W±5% C) LIFETIME : > 20 YEARS D) PENYELENGGARAAN BAGI TEMPOH 12 BULAN SELEPAS TEMPOH DLP TAMAT.	NO	6		
K.3	CONTROLLER A) MPPT B) SOLAR INVERTER 5KW SINGLE PHASE C) LIFETIME : 5 YEARS D) PENYELENGGARAAN BAGI TEMPOH 12 BULAN SELEPAS TEMPOH DLP TAMAT.	NO	1		
K.4	BATTERY A) TYPE : LITHIUM ION PHOSPHET B) CAPACITY : 48V 200 AH C) LIFETIME : 5 YEARS D) CHARGING TIME : 5 - 6 HOURS E) BMS : SMART BLUETOOTH BMS LI-ION LIFEPO4 BATTERY F) DISCHARGE TIME : > 12 HOURS G) PENYELENGGARAAN BAGI TEMPOH 12 BULAN SELEPAS TEMPOH DLP TAMAT.	NO	1		
K.5	SMART BOARD 65" INCH 75XF3ES FULL HD DIGITAL SIGNAGE OPEN FRAME TERMASUK PENYELENGGARAAN BAGI TEMPOH 12 BULAN SELEPAS TEMPOH DLP TAMAT.	NO	2		
K.6	P-5 LED BOARD 784LEDS/M 10MM DC24V RA90 IP30 DREAM COLOR WS2814 IC TERMASUK PENYELENGGARAAN BAGI TEMPOH 12 BULAN SELEPAS TEMPOH DLP TAMAT.	PUKAL	-		

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
K.7	AI CCTV CAMERA CAMERA WITH DEEP LEARNING ALGORITHM, IT SUPPORTS FACE RECOGNITION, FACE DETECTION, IVS, PEOPLE COUNTING, VIDEO METADATA, PPE DETECTION, AND ANPR TERMASUK PENYELENGGARAAN BAGI TEMPOH 12 BULAN SELEPAS TEMPOH DLP TAMAT.	NO	2		
K.8	LANGGANAN TALIAN INTERNET BERKELAJUAN 1GBPS TERMASUK KELENGKAPAN SEPerti ROUTER, ACCESS POINT DAN LAIN-LAIN KELENGKAPAN BESERTA PENDAFTARAN SERTA 1 TAHUN SELEPAS TEMPOH DLP	PUKAL	-		
K.9	SOLAR PHOTO VOLTAIC SYSTEM SERTA LAIN-LAIN KELENGKAPAN TERMASUK PENYELENGGARAAN BAGI TEMPOH 12 BULAN SELEPAS TEMPOH DLP TAMAT.	NO	1		
K.10	SMARTHOME GOOGLE SERTA LAIN-LAIN KELENGKAPAN BERKAITAN TERMASUK PENYELENGGARAAN BAGI TEMPOH 12 BULAN SELEPAS TEMPOH DLP TAMAT.	NO	1		
K.11	PENGUJIAN & PENTAULIAHAN KERJA PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN PEPASANGAN ELEKTRIK. KERJA PENGUJIAN PERLU DIJALANKAN OLEH ORANG KOMPETEN ATAU PIHAK PENGILANG DAN KEPUTUSAN PENGUJIAN PERLU DIKEMUKAKAN KEPADA PIHAK MBIP.	PUKAL	-		
K.12	PEMASANGAN SISTEM SENSOR KERJA-KERJA MEMASANG SENSOR KUALITI UDARA TERMASUK PENYEDIAAN PERISIAN DAN RANGKAIAN DAN LATIHAN PENGOPERASIAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN TERMASUK PENYELENGGARAAN BAGI TEMPOH 12 BULAN SELEPAS TEMPOH DLP TAMAT.	PUKAL	-		
K.13	MENYEDIKAN TENAGA KERJA SERTA PERALATAN SELENGKAPNYA UNTUK MEMBEKAL DAN MEMASANG WEATHERPROOF FEEDER PILLAR LENGKAP DENGAN 60AMP SPN 2.0MM TEBAL MERANGKUMI I/D LENGKAP DENGAN VOLT DAN AMP METER TERMASUK WARNING LIGHT, 60A SUIS FIUS, BY-PASS SWITCH, FUJI CONTACTOR, HAGER TIMER SWITCH, OUT-GOING MCB 20A SEKURANG-KURANGNYA 4 LITAR KELUAR DENGAN DOOR LOCK DAN TERMASUK KERJA-KERJA PENYAMBUNGAN KABEL BERKAITAN SERTA 20W FLOUROSENT LAMP, 13A SWITCH SOCKET OUTLET, DOOR LOCK, SET IRON BELT, 50MM PAD LOCK (HEAVY DUTY), STICKER LOGO MBIP DAN TERMASUK KERJA-KERJA MENYEMPURNAKAN PEPASANGAN SEBAGAIMANA ARAHAN PEGAWAI PENGUASA	PUKAL	-		
K.14	KERJA MEMBINA TAPAK ASAS UNTUK MELETAKKAN FEEDER PILLAR BERKAITAN MENGGUNAKAN BATU BATA DAN MELEPA TEMBOK DENGAN SIMEN MORTAR 1:3 SETEBAL 20 MM. BAGI FEEDER PILLAR 3 FASA	LOT	1		
K.15	KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG EARTHING SYSTEM DENGAN MENGGUNAKAN COPPER ROD 4 METER PANJANG SERTA COPPER TAPE 25MM X 3MM TERMASUK HEAVY DUTY CHAMBER BOX.	NO	1		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL K)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
L	PUNCA BEKALAN (KUANTITI PROVISIONAL)				
L.1	MEMBEKAL DAN MEMASANG GALVANISED IRON SERTA SEMUA AKSESORI YANG BERKAITAN				
L.1.1	100MM / 4" DIAMETER KELAS B	M	2		
L.1.2	KERJA-KERJA MENGOREK TANAH, MEMBEKAL DAN MENANAM PN10 SERTA MENIMBUS KEMBALI TANAH DENGAN SERTA MERTA TERMASUK KERJA-KERJA PENGEMASAN SEMULA	M	90		
L.1.3	MEMBEKAL DAN MERENTANG KABEL BAWAH TANAH TERMASUK MENGAKHIRI SAMBUNGANNYA LENGKAP DENGAN HEAT SHRINKABLE INSULATION PADA TERMINAL / NEUTRAL LINK. 4C X 25MM2 PVC/SWA/PVC (CU)	M	100		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL L)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
M	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA				
M.1	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA BAGI KERJA-KERJA LUAR JANGKA YANG TERLIBAT SEMASA KERJA PEMBINAAN BAGI SKOP UTILITI SERTA SEBARANG KERJA KECEMASAN. SEBARANG PERUNTUKAN DI BAWAH ITEM INI, SEKIRANYA TIDAK DIGUNAKAN AKAN DITOLAK DARI JUMLAH HARGA KONTRAK.	PUKAL	-		20,000.00
JUMLAH KESELURUHAN (BIL M)					