BAHAGIAN F
SPESIFIKASI

CADANGAN KERJA PEMASANGAN PAGAR PENGHADANG DARI JENIS "ANTI CLIMB" DI TAMAN PERMAINAN RMMJ TAMAN PULAI INDAH 2

RINGKASAN SENARAI KUANTITI

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT	JUMLAH (RM)
1	**KERJA AWALAN (PRELIMINARIES)**	F/2	
2	**PENYEDIAAN TAPAK DAN PERMBERSIHAN**	F/3	
3	**PEMBINAAN PAGAR KELILING DAN PINTU**	F/4	
JUMLAH KESELURUHAN			

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
A	KERJA AWALAN (PRELIMINARIES)				
A.1	POLISI INSURANS CONTRACTOR'S ALL RISK	PUKAL	-		
A.2	POLISI INSURANS WORKMEN'S COMPENSATION	PUKAL	-		
A.3	MENYEDIAKAN PAPAN TANDA AMARAN / KESELAMATAN SEPERTI "AWAS, KERJA MBIP SEDANG DIJALANKAN" SEKURANG-KURANGNYA 5 NOS SERTA KON KESELAMATAN SECUKUPNYA SEPANJANG KERJA DIJALANKAN.	PUKAL	-		
A.4	PENYEDIAAN GAMBAR-GAMBAR PEMBUKTIAN TUNTUTAN SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS) BERUPA 'SOFT COPY' (1 SALINAN) DAN 'HARD COPY' (4 SALINAN).	PUKAL	-		
A.5	PENYEDIAAN PERALATAN-PERALATAN KESELAMATAN PEKERJA SEPERTI KASUT,PAKAIAN DAN TOPI KESELAMATAN SEMASA MENJALANKAN KERJA SEPERTIMANA AKTA OSHA 1994.	PUKAL	-		
A.6	MENYEDIAKAN BUKU HARIAN TAPAK (SITE DIARY) YG LENGKAP DAN SENTIASA DIKEMASKINI SEPANJANG TEMPOH KONTRAK MENGIKUT PIAWAIAN MAJLIS.	PUKAL	-		
A.7	AKTA KESELAMATAN SOSIAL PEKERJA 1969 (SOCSO)	PUKAL	-		
A.8	PROGRAM KERJA "CRITICAL PATH METHOD" (CPM)	PUKAL	-		
A.9	MEMASANG PAPAN TANDA PIAWAI PROJEK DENGAN SAIZ DAN BUTIRAN YANG DILULUSKAN OLEH PEGAWAI PENGUASA SEPERTIMANA PERINCIAN LUKISAN.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL A)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
B	PENYEDIAAN TAPAK DAN PERMBERSIHAN				
B.1	KERJA-KERJA MEMBERSIH, CUCI DAN BUANG SEGALA KEKOTORAN/ UNSUITABLE MATERIAL' DENGAN PERALATAN YANG SESUAI PADA TAPAK BINA.	PUKAL	-		
B.2	BERSIH DAN KUMPUL SISA BAHAN BINAAN ATAU MANA-MANA BAHAN UNSUITABLE MATERIAL' SEMASA DAN SELEPAS SIAP DENGAN MENGANGKUT KELUAR KE TEMPAT PELUPUSAN SWM (SEELONG) SENAI. RESIT PELUPUSAN HENDAKLAH DIKEMUKAN SEBAGAI BUKTI SEMASA TUNTUTAN.	PUKAL	-		
B.3	GALI DAN KOREK TANAH TAPAK ASAS UNTUK PAGAR KELILING DENGAN JENTERA TIDAK MELEBIHI 900MM DALAM TERMASUK KERJA RAPI, RATA DAN PADAT TANAH PERMUKAAN DENGAN SEMPURNA.	PUKAL	-		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL B)					

BIL.	KETERANGAN	UNIT	KUANTITI	KADAR (RM)	AMAUN (RM)
C	PEMBINAAN PAGAR KELILING DAN PINTU				
C.1	BINA DAN SIAPKAN R,C 'GROUND BEAM' 150MM LEBAR X 225MM TINGGI DENGAN BANCUHAN KONKRIT 1;2;4 BESERTA TETULANG 4R10 WITH R6 @ 300 C/C PADA ARAS YANG DITENTUKAN DENGAN SEMPURNA TERMASUK KOTAK BENTUK SEPERTIMANA LUKISAN PELAN.	M	300		
C.2	BEKAL DAN PASANG PAGAR KELILING (TINGGI MENGIKUT SPEKIFIKASI SEDIA ADA DI TAPAK) DARIPADA JENIS 'ENVIRONMENT GALVANISED MESH FENCING 6MM DIAMETER, TERMASUK TIANG PENYOKONG DAN LAIN-LAIN PERALATAN SERTA TAPAK ASAS KONKRIT (GRED 20) DENGAN SEMPURNA SEBAGAIMANA LUKISAN PELAN.	M	300		
C.3	BINA DAN SIAPKAN PINTU KECIL 850MM X 1800MM TINGGI DARIPADA JENIS BSP METAL FENCING GALVANISED IRON MESH 6MM DIAMETER TERMASUK TUANG PENYOKONG DAN LAIN-LAIN PERALATAN SERTA TAPAK ASAS DENGAN SEMPURNA SEBAGAIMANA LUKISAN PELAN.	NO	2		
JUMLAH KESELURUHAN (BIL C)					