SEWAAN TALIAN TERUS SECARA METRO-ETHERNET (METRO-E) DENGAN BANDWITH MINIMA 500 MBPS DAN 3 TALIAN TERUS (BEST EFFORT) DENGAN BANDWITH MINIMA 800 MBPS BAGI TEMPOH 36 BULAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI, MEDINI

SPESIFIKASI TEKNIKAL

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT
A	**TALIAN TERUS SECARA METRO-ETHERNET (METRO-E) DENGAN MINIMA BANDWITH 500 MBPS**	2/% P%
B	**3 TALIAN TERUS (BEST EFFORT)**	3/% P%
C	**PERKHIDMATAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR FIBER DAN KELENGKAPAN (ONE TIME CHARGES)**	4/% P%

DIJANA OLEH -
11.11.2026

BIL.	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	CATATAN
A	**TALIAN TERUS SECARA METRO-ETHERNET (METRO-e) DENGAN MINIMA BANDWITH 500 MBPS** Kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan mentauliah talian internet secara Metro ethernet(Metro-e) dengan kelajuan minima 500 mbps (tanpa kuota) bagi tempoh 36 bulan untuk kegunaan pejabat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri merangkumi kerja-kerja berikut			
A.1	**Talian Terus Secara Metro-Ethernet (Metro-e) dengan bandwith minima 500 Mbps** *Minimum Specification :* 1. *Minimum 64 Public Ip* 2. *Service Level Agreement (SLA) 99.7%* 3. *Managed Router* 4. *Minimum 500 Mbps*			

BIL.	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	CATATAN
B	**3 Talian Terus (Best Effort)**			
B.1	**Unifi atau setara dengannya merangkumi :** 1. 3 unit talian 2. Kelajuan Minima 800 Mbps (800 Mbps setiap satu talian) 3. Minima 32 *Dynamic IP* 4. *Voice lines* 5. Router			

BIL.	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	CATATAN
C	**Perkhidmatan Pemasangan Infrastruktur Fiber dan Kelengkapan (One Time Charges)** Pembekal diminta untuk menyatakan kos pemasangan sekiranya ada			
C.1	**Sekiranya ketersediaan lokasi tidak memenuhi keperluan dan standard pemasangan kerja pra awalan.** Tidak terhad kepada : 1. *Any 3rd party costs such as cabling, cross connect at datacenter, rooftop rental, monopole.* 2. *Cable ladder* 3. *Working Platform* 4. *Power Supply* 5. *Any work deemed necessary to complete the MV installation*			
C.2	**Ketersediaan Laman Portal Bagi Pemantauan Talian Oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** Pihak pembekal diminta untuk menyediakan laman portal bagi tujuan pemantauan penggunaan kedua-dua talian secara atas talian dan selaras.			