SEWAAN TALIAN INTERNET SECARA DEDICATED WIRELESS DENGAN KELAJUAN MINIMA 800 MBPS TANPA KUOTA BAGI TEMPOH 36 BULAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI, MEDINI

SPESIFIKASI TEKNIKAL

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT
A	**TALIAN INTERNET SECARA DEDICATED WIRELESS DENGAN KELAJUAN MINIMA 800 MBPS BAGI TEMPOH 36 BULAN**	2/% P%
B	**PERKHIDMATAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR (ONE TIME CHARGES)**	3/% P%

DIJANA OLEH -
11.11.2026

<table>
<tr><th>BIL.</th><th>SPESIFIKASI</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>CATATAN</th></tr>
<tr><td>A</td><td>TALIAN INTERNET SECARA DEDICATED WIRELESS DENGAN KELAJUAN MINIMA 800 MBPS BAGI TEMPOH 36 BULAN

Kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan mentauliah talian internet secara dedicated wireless dengan kelajuan minima 800 mbps (tanpa kuota) bagi tempoh 36 bulan untuk kegunaan pejabat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Termasuk kerja-kerja awalan seperti berikut :

1. Site Survey
2. Local council approval, if applicable
3. Avaiblability of capcity at time of request
4. Building management terms & conditions and approval
5. Line of Sight</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>A.1</td><td>TALIAN TERUS SECARA DEDICATED WIRELESS DENGAN KELAJUAN MINIMA 800 MBPS

<table>
<tr><th>Butiran</th><th>Spesifikasi Minima</th></tr>
<tr><td>Bandwith</td><td>Minima 800 Mbps</td></tr>
<tr><td>Perkhidmatan</td><td>Talian Terus Akses Internet</td></tr>
<tr><td>Connectivity</td><td>Microwave</td></tr>
<tr><td>Bilangan Lokasi</td><td>1</td></tr>
<tr><td>Lokasi</td><td>Bangunan Pejabat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Medini</td></tr>
<tr><td>Public IP</td><td>Minima 64 IP</td></tr>
<tr><td>Service Level Agreement (SLA)</td><td>Minima 99.5%</td></tr>
<tr><td>Managed Router</td><td>Ya</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

BIL.	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	CATATAN
B	**Perkhidmatan Pemasangan Infrastruktur (One Time Charges)** Pembekal diminta untuk menyatakan kos pemasangan sekiranya ada			
B.1	**Sekiranya ketersediaan lokasi tidak memenuhi keperluan dan standard pemasangan kerja pra awalan.** Tidak terhad kepada : 1. *Any 3rd party costs such as cabling, cross connect at datacenter, rooftop rental, monopole.* 2. *Cable ladder* 3. *Working Platform* 4. *Power Supply* 5. *Any work deemed necessary to complete the MV installation*			
B.2	**Ketersediaan Laman Portal Bagi Pemantauan Talian Oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** Pihak pembekal diminta untuk menyediakan laman portal bagi tujuan pemantauan penggunaan kedua-dua talian secara atas talian dan selaras.			