SEWAAN TALIAN INTERNET KETIGA SECARA DEDICATED METRO ETHERNET DENGAN KELAJUAN MINIMA 1 GBPS TANPA KUOTA BAGI TEMPOH 36 BULAN UNTUK KEGUNAAN PEJABAT MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI, MEDINI

SPESIFIKASI TEKNIKAL

BIL.	BAHAGIAN	MUKA SURAT
A	**TALIAN INTERNET SECARA DEDICATED WIRELESS DENGAN KELAJUAN MINIMA 1GBPS BAGI TEMPOH 36 BULAN**	2/% P%
B	**PERKHIDMATAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR (ONE TIME CHARGES)**	3/% P%

DIJANA OLEH -
11.11.2026

<table>
<tr><th>BIL.</th><th>SPESIFIKASI</th><th>YA</th><th>TIDAK</th><th>CATATAN</th></tr>
<tr><td>A</td><td>TALIAN INTERNET SECARA DEDICATED WIRELESS DENGAN KELAJUAN MINIMA 1Gbps BAGI TEMPOH 36 BULAN

Kerja-kerja membekal, memasang, menguji dan mentauliah talian internet secara dedicated wireless dengan kelajuan minima 1 Gbps (tanpa kuota) bagi tempoh 36 bulan untuk kegunaan pejabat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Termasuk kerja-kerja awalan seperti berikut :

1. Site Survey
2. Local council approval, if applicable
3. Avaiblability of capacity at time of request
4. Building management terms & conditions and approval
5. Line of Sight</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>A.1</td><td>TALIAN TERUS SECARA DEDICATED WIRELESS DENGAN KELAJUAN MINIMA 1Gbps

<table><tr><th>Butiran</th><th>Spesifikasi Minima</th></tr><tr><td>Bandwith</td><td>Minima 1 Gbps</td></tr><tr><td>Perkhidmatan</td><td>Talian Terus Akses Internet</td></tr><tr><td>Connectivity</td><td>Metro Ethernet</td></tr><tr><td>Bilangan Lokasi</td><td>1</td></tr><tr><td>Lokasi</td><td>Bangunan Pejabat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Medini</td></tr><tr><td>Public IP</td><td>Minima 16 IP</td></tr><tr><td>Service Level Agreement (SLA)</td><td>Minima 99.7%</td></tr><tr><td>Managed Router</td><td>Ya</td></tr></table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

BIL.	SPESIFIKASI	YA	TIDAK	CATATAN
B	**PERKHIDMATAN PEMASANGAN INFRASTRUKTUR (ONE TIME CHARGES)** Pembekal diminta untuk menyatakan kos pemasangan sekiranya ada			
B.1	**Sekiranya ketersediaan lokasi tidak memenuhi keperluan dan standard pemasangan kerja pra awalan.** Tidak terhad kepada : 1. *Any 3rd party costs such as cabling, cross connect at datacenter, rooftop rental, monopole.* 2. *Cable ladder* 3. *Working Platform* 4. *Power Supply* 5. *Any work deemed necessary to complete the MV installation*			
B.2	**Ketersediaan Laman Portal Bagi Pemantauan Talian Oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** Pihak pembekal diminta untuk menyediakan laman portal bagi tujuan pemantauan penggunaan kedua-dua talian secara atas talian dan selaras.			